

江门市生态环境局江海分局

江江环审〔2019〕54号

关于江门市江海区高德金属有限公司年产不锈钢 把手10万支、铜端子20万粒新建项目 环境影响报告表的批复

江门市江海区高德金属有限公司：

你公司报批的《江门市江海区高德金属有限公司年产不锈钢把手10万支、铜端子20万粒新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经研究，批复如下：

一、江门市江海区高德金属有限公司选址于江门市江海区礼乐武东村添之刀围5号厂房自编之一，建设不锈钢把手10万支、铜端子20万粒生产项目。

二、根据我局委托江门市环境科学研究所对《报告表》的环境可行性进行评估论证，出具的《江门市江海区高德金属有限公司年产不锈钢把手10万支、铜端子20万粒新建项目环境影响报告表技术评估报告》（江环技表〔2019〕246号）认为，《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析和评价内容，以及提出的预防和减轻不良环境影响的对策和措施合理，环境影响评价结论总体可信。

三、项目在建设和运营中应落实《报告表》提出的各项

污染防治措施和生态保护措施，重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目无生产废水产生。在市政管网通达前，生活污水经自建污水处理设施处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后外排。在市政管网通达后，生活污水经预处理达到执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准的较严者后，排入江海污水处理厂。

（二）采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目废气达标排放。项目外排工艺废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段颗粒物无组织排放监控浓度限值。恶臭污染物执行国家《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新扩改建标准。

（三）优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般工业固废按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和2013年修改单执行。危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单控制。生活垃圾送环卫部门统一处理。

（五）制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理

和维护，减少污染物排放。完善厂内的环境风险应急措施，保证各类事故性排水得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：甘肃宜洁环境工程科技有限公司

