

报告表编号：

建设项目环境影响报告表

项目名称：江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目
建设单位：江门市腾运达五金制品有限公司



编制日期：2019 年 11 月

国家生态环境局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

打印编号: 1577436143000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	7201sl		
建设项目名称	江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件100万件、家电塑料件150万件新建项目		
建设项目类别	22_067金属制品加工制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	江门市腾运达五金制品有限公司		
统一社会信用代码	91440704M A 537L5W 8F		
法定代表人（签章）	修水娣		
主要负责人（签字）	兰洪武		
直接负责的主管人员（签字）	兰洪武		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	珠海联泰环保科技有限公司		
统一社会信用代码	9144040031506923XE		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
许明合	2016035410350000003511410381	BH 019034	许明合
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
许明合	建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境社会环境简况、环境质量状况、评价适用标准、工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议	BH 019034	许明合



许明合
HP00019668

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2016035410350
证书编号: HP00019668

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发,它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

姓名: 许明合

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1982.03

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期: 2016.05

Approval Date

签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2016 年 12 月 30 日

Issued on



编号: HP00019668
No.



验证码: 20191216729686605

珠海市职工社会保险缴费记录

居民身份证: 41302119820301751X

姓名: 许明吉

性别: 男

个人编号: 610402000409382

打印范围: 2019年12月至2019年12月 打印日期: 2019-12-16 08:47:03

单位名称	险种	开始年月	结束年月	单位缴费	个人缴费	单位合计	个人合计	缴费类型	备注
珠海联泰环保科技有限公司	珠海市企业职工基本养老保险	201912	201912	138.88	270.05	0.00	1382.00	正常核定	
珠海联泰环保科技有限公司	失业保险	201912	201912	8.40	3.50	0.00	11.90	正常核定	
珠海联泰环保科技有限公司	基本医疗保险一档	201912	201912	168.80	50.64	50.64	3376.00	正常核定	
珠海联泰环保科技有限公司	工伤保险	201912	201912	1.93	0.00	0.00	1750.00	正常核定	
珠海联泰环保科技有限公司	生育保险	201912	201912	18.88	0.00	0.00	3376.00	正常核定	

基本养老保险

缴费年限合计: 0年1月 单位缴费合计: 158.88 个人缴费合计: 270.05 缴费合计: 708.98

失业保险

缴费年限合计: 0年1月 单位缴费合计: 8.40 个人缴费合计: 3.50 缴费合计: 11.90

基本医疗保险

缴费年限合计: 0年1月 单位缴费合计: 168.80 个人缴费合计: 50.64 缴费合计: 219.44

工伤保险

缴费年限合计: 0年1月 单位缴费合计: 1.93 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 1.93

生育保险

缴费年限合计: 0年1月 单位缴费合计: 18.88 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 18.88

补缴医疗保险

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

补缴失业保险

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

补缴养老保险

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

异地转入养老保险

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

异地转入失业保险

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

异地转入基本医疗保险

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休生育保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休养老保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休失业保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00

退休基本医疗保险待遇

缴费年限合计: 0年0月 单位缴费合计: 0.00 个人缴费合计: 0.00 缴费合计: 0.00



承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号），特对报批 江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件100万件、家电塑料件150万件新建项目 环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不負責任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

年 月 日

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《将设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环办）[2006]28号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的《江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目》（公开版）（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）



法定代表人（签名）

评价单位（盖章）



法定代表人（签名）

年 月 日

本声明书原件交环保审批部门，声明单位可保留复印件

一、建设项目基本情况

项目名称	江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目				
建设单位	江门市腾运达五金制品有限公司				
法人代表	修**	联系人	兰**		
通讯地址	江门市江海区滘北纸扇面 10 号厂房自编 01 号				
联系电话	13*****	传真	/	邮政编码	529080
建设地点	江门市高新区 6 号地 3 号 06 厂房第六层自编 A2				
立项审批部门	/		批准文号	/	
建设性质	新建		行业类别及代码	塑料零件及其他塑料制品制造（C2929）、金属结构制造（C3311）	
占地面积（平方米）	2000		绿化面积（平方米）		
总投资（万元）	250	其中：环保投资（万元）	50	环保投资占总投资的比例	20%
评价经费（万元）	/	预期投产日期	2019 年 12 月		
工程内容及规模： 一、项目由来 江门市腾运达五金制品有限公司位于江门市高新区 6 号地 3 号 06 厂房第六层自编 A2（坐标位置：N22.562964°，E113.171096°），从事五金件、家电塑料件生产。该项目租赁厂房，占地面积约 2000m²，建筑面积 2000m²，生产规模为年生产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 1 号，2018.4.28 实施）和《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，项目属于管理名录内“47 塑料制品制造中的其他”和“67 金属制品加工制造中的其他（仅切割组装除外）”类别，本项目应					

做环境影响报告表。建设单位（江门市腾运达五金制品有限公司）委托了甘肃宜洁环境工程科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即组织评价人员收集了相关资料，在此基础上，根据环评技术导则的要求，编制了《江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目环境影响报告表》，报环境主管部门审查。

二、与本项目有关的技术指标如下：

1、项目工程内容

项目占地面积 2000m²，总建筑面积 2000m²，工程组成见表 1-1。

表 1-1 项目工程组成一览表

类别	工程名称	建设规模
主体工程	生产车间	占地面积 2000m ² ，1F，设置机械加工区、五金件生产线、塑料件生产线、办公区、仓库等
环保工程	废气防治措施	五金线、塑料件的喷漆固化废气分别经两套水喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置处理后，引至 30m 排气筒 G1、G2 排放
	废水防治措施	生活污水经三级化粪池预处理后达标排放
	噪声防治措施	减振、隔声、降噪设施
	固废防治措施	生活垃圾交环卫部门回收处理；危险废物暂存于危废仓，定期交由有资质单位处理
公用工程	供电系统	由市政供电系统供给
	给水系统	由市政自来水管供给
	排水工程	雨污分流

2、项目产品

项目产品明细详见表 1-2。

表 1-2 项目产品明细表

序号	产品名称	年产量
1	五金件	100 万件
2	家电塑料件	150 万件

3、原辅材料及年消耗量

根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料及年消耗量见表 1-3。

表 1-3 原辅材料消耗情况表

序号	原料名称	年用量	备注
1	五金件	100 万件	/
2	塑料件	150 万件	/

3	水性漆	5 吨	/
4	天然气	10 万 m ³	管道天然气

水性漆：主要成分为水（45~50%）、丙烯酸聚合物（25~28%）、颜填料（25~30%）、丙二醇（2~4%）、正丁醇（0.5~1.5%）。

4、主要生产设备

根据建设单位提供的设备清单等资料，项目主要生产设备见表 1-4。

表 1-4 项目主要生产设备

序号	主要设备	规格	数量	备注
		长×宽×高（m）		
1	开料机	/	2 台	/
2	切割机	/	2 台	/
3	链板输送烘干线	34×1.8×1.7	1 条	/
4	皮带传送烘干线	34×1.8×1.7	1 条	/
5	自动环形线	32×1.8×1.7	2 条	/
6	UV 固化烘干线	22×1.4×2.2	1 条	/
7	水帘喷柜	4.0×2.7×2.2	2 台	自动喷漆，各配置 8 支喷枪，3m ³ 的循环水槽
8	水帘喷柜	2.0×2.7×2.2	2 台	自动喷漆，各配置 4 支喷枪，1.5m ³ 的循环水槽
9	水帘喷柜	5.0×2.7×2.2	2 台	手动喷漆，各配置 3 支喷枪，3.7m ³ 的循环水槽
10	送风箱	2.5×5.0×2.0	4 台	/
11	除尘柜	2.5×1.3×2.2	1 台	去除空气中由于静电产生的少量尘灰

5、工作制度及劳动定员

本项目拟聘请员工数 35 人，年工作天数 300 天，每日一班制，每班工作 8 小时，不设食宿。

6、能源消耗

项目水、电消耗情况见表 1-5。

表 1-5 水、电消耗情况

名称	数量	来源	最大储存量
用水	2472m ³ /a	市政自来水	/
用电	15 万度/a	市电网供应	/
天然气	10 万 m ³ /a	管道天然气	/

7、公用工程

(1) 给排水

A、项目给水：本项目用水为市政自来水管供给的新鲜用水，总用水量为 2472m³/a，

其中生产用水 2052m³/a，生活用水 420m³/a。

B、项目排水：项目水帘柜、喷淋用水循环使用，不直接外排；排放的废水主要为生活污水，经三级化粪池预处理后纳入江海污水处理厂。

（2）供电

项目用电由市政供电系统供给，用电量为 15 万度/年。主要用于生产设备、通排风系统和车间照明。

8、产业政策相符性分析

项目从事五金件、塑料件的加工生产，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）、《广东省产业结构调整指导目录》（2007 年本）和《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891 号）的限制类和淘汰类项目；也不属于《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）》、《江门高新区（江海区）投资准入负面清单（第一批）》“禁止准入类”、“限制准入类”项目。项目符合《广东省发展和改革委员会关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环〔2014〕27 号）。因此，项目符合产业政策的要求。

9、环保法规符合性分析

根据《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）、《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）>的通知》（粤环发[2018]6 号）、《广东省人民政府关于印发<广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020 年）>的通知》（粤府〔2018〕128 号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）的相关要求可知，本项目符合相关环保法规的要求，项目与各法规相符性分析情况见下表。

表 1-6 本项目与各环保法规相符性情况分析一览表

法规名称	要求	本项目与法规相符性分析
《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）	新建汽车制造、家具及其他工业涂装项目必须采取有效的VOCs削减和控制措施，水性或低排放VOCs含量的涂料使用比例不得低于 50%。	本项目喷漆工序均使用水性漆，水性涂料使用比例为 100%，且本项目对生产过程中产生的VOCs采取了有效的削减与控制措施，故本项目符合法规要求。

《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）>的通知》（粤环发[2018]6号）	推广使用高固体份、粉末涂料，到2020年年底，使用比例达到30%以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附、燃烧等高效治理设施，实现达标排放。	本项目水性涂料使用比例为100%；以自动喷涂技术为主；有机废气收集率95%，且收集后通过水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求。
《广东省人民政府关于印发<广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）>的通知》（粤府〔2018〕128号）	重点推广使用低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品，到2020年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs含量、高固体份原辅材料使用比例大幅提升。	本项目使用水性涂料，属于低VOCs含量的原辅材料，符合政策要求。
《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53号）	（三）工业涂装VOCs综合治理要求：“强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料”，“加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备”，“有效控制无组织排放”，“推进建设适宜高效的治污设施”。	本项目水性涂料使用比例为100%；以自动喷涂技术为主；有机废气收集率95%，且收集后通过水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求

10、项目选址合法性分析

项目土地证为：粤（2018）江门市不动产权第1023110号，用途为工业用地。根据江门市城市总体规划（2011-2020），项目所在地为二类工业用地，故项目选址符合规划的要求。

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

一、原项目污染情况

项目为新建项目，不存在原有项目污染。

二、项目周边污染情况。

项目位于江门市高新区6号地3号06厂房第六层自编A2，四面均为工业厂企。

从现场勘查可知，本项目周边主要环境问题为周边工厂产生的废水、废气、固废、噪声和周围工地施工产生的噪声、固废和扬尘等，以及项目周边道路产生的交通尾气及噪声。

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

江门市江海区位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西侧，在北纬 22°29'39"至 22°36'25"，东经 113°05'50"至 113°11'09"之间，东隔西江与中山市相望，北靠蓬江区，西面和南面与新会区相连。

2、地貌、地质特征

江门市区境内地势自西北向东南倾斜，西北为丘陵台地。东南为三角洲冲积平原。全境河道纵横交错，间有低山小丘错落。西江流经市区东部边境，江门河斜穿市区中心。丘陵低山的山地为赤红壤，围田区为近代河流冲积层，高地发育成潮沙土，低地发育成水稻土，土壤肥沃。地质情况较简单，基岩主要为白垩纪泥质板岩，因长年处于稳定上升和受风化影响，风化层较厚，约在海拔 65 米以下（黄海高程）。市区西北为寒武系地层，主要为石英砂岩、粉砂岩、硅质页岩、粉砂质页岩等组成；市区东北牛头山为加里东期混合花岗岩。西江断裂具有一定的活动规模。

3、气候与气象

江门市区地处北回归线以南，濒临南海，属亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响。据江门市气象站统计，多年平均风速 2.6 米/秒，多年平均气温 21.9℃，历史最高气温 38.2℃，最低气温 0.1℃，平均降雨量 1785mm，最大降雨量 2829mm，最小降雨量为 1130.2mm。本地区降雨量较为充沛，但降雨量年内分配不均匀，汛期 4~9 月，多年平均降雨量达 1485mm，占全年雨量的 83%，10 月~至次年 3 月多年平均降雨量为 300mm，占全年雨量的 17%。多年平均蒸发量 1168mm，最大年蒸发量 1435mm，最小年蒸发量 952mm。

4、水文水系特征

江门市境内河流纵横交错，主要河流为西江、潭江和沿海诸小河，流经江门市区的主要水系有西江干流的西海水道、江门河和天沙河。河流多属洪潮混合型。

本项目所在的江海区水系发达，河道、沟渠纵横交错，主要地表水体有：西江及西江支流江门河、江门水道、礼乐河，及其麻园河、龙溪河与马鬃沙河等河涌、还有

农用的人工主灌溉渠等。水流主流向均由北向南，最终汇入南海。河网水位受上游来水和南海潮汐、天文潮、风暴潮的影响显著。河网潮汐为不规则半日混合潮，具有明显的年际、年内、太阳月、日内等长、中、短周期的变化。流经西海水道年平均流量为 $7764\text{m}^3/\text{s}$ ，全年输水总径流量为 2540 亿 m^3 。周郡断面 90% 保证率月平均流量为 $2081\text{m}^3/\text{s}$ ，被潮连岛分隔后西南侧的北街水道，90% 保证率月平均流量为 $999\text{m}^3/\text{s}$ 。西海水道在北街又分出江门河，向西南斜穿江门市区，汇集了天沙河水，在文昌沙分为两条水道，其一为礼乐河，属珠江三角洲河网的二级水道，折向南流，在新会大洞口出银洲湖，最后经崖门流入南海。本项目生活污水排放量为 $144\text{m}^3/\text{a}$ ，经化粪池预处理后经市政管网排入江海污水处理厂，尾水排入麻园河。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

（一）项目所在区域环境功能属性

本项目选址所在区域环境功能属性见表 3-1：

表 3-1 项目所在区域环境功能属性一览表

序号	项目	依据	类别
1	水环境功能区	《关于江门市江海区麻园河、马鬃沙河 水环境质量执行标准的复函》（江环函 [2010]21号）	麻园河执行《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）V类 标准
2	环境空气质量 功能区	《江门市环境保护规划（2006-2020）》 中的图 8 江门市大气环境功能分区图	属二类区域，执行《环境空气 质量标准》（GB3095-2012） 及其 2018 修改单二级标准
3	声环境功能区	《声环境功能区划分技术规范》 （GB/T15190-2014）、《江门市区环境噪声 标准适用区域划分图》	属 2 类区域，执行《声环境质 量标准》（GB3096-2008）2 类标准
4	地下水功能区	《广东省地下水功能区划》（粤办函 [2009]459 号）	项目所在地属于珠江三角洲 江门新会不宜开发区（代码 H074407003U01），执行《地 下 水 水 质 量 标 准 》 （GB/T14848-93）V 类标准
5	是否基本农田 保护区	《江门市土地利用总体规划（2006~2020 年）》（国办函[2012]50 号文）	否
6	是否风景名胜 保护区	《广东省主体功能区划》（粤府〔2012〕 120 号）	否
7	是否污水处理 厂集水范围	/	是，属于江海污水处理厂纳污 范围
8	是否饮用水水 源保护区	《关于江门市生活饮用水地表水源保护 区划分的批复》（粤府函[1999]188 号）	否

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“53、金属制品加工制造”中的报告表类别，对应的均是IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

（二）本项目所在区域的环境质量现状如下：

1、环境空气质量现状

根据《2018 年江门市环境质量状况（公报）》（网址：http://hbj.jiangmen.gov.cn/hjzl/ndhjzkgb/201903/t20190306_1841107.html）中 2018 年度中江海区空气质量监测数据进行评价，监测数据详见下表 3-2。

表 3-2 江海区年度空气质量公布 单位: ug/m³

项目	污染物	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO	O ₃
	指标	年平均质量浓度	年平均质量浓度	年平均质量浓度	年平均质量浓度	日均浓度第 95 位百分数	日最大 8 小时均浓度第 95 位百分数
	监测值	10	32	54	31	120	147
	标准值	60	40	70	35	400	160
	占标率	16.67	80	77.14	88.57	30	91.88
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标

由上表可知, SO₂、NO₂、PM₁₀、CO、PM_{2.5} 和 O₃ 达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 修改单二级标准, 表明项目所在区域江海区为环境空气质量达标区。

根据《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》江门市环境保护局已对重点控制区的 VOCs 重点监管企业限产限排, 开展 VOCs 重点监管企业“一企一策”综合整治、对 VOCs “散乱污”企业排查和整治等工作, 根据《江门市挥发性有机物 (VOCs) 整治与减排工作方案 (2018-2020 年)》的目标, 2020 年全市现役源 VOCs 排放总量削减 2.12 万吨。

预计到 2020 年主要污染物排放持续下降, 并能实现目标, 江海区污染物排放降低, 环境空气质量持续改善, 能稳定在《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 修改单二级浓度限值。

为评价本项目所在区域特征污染物 TSP、TVOC 环境空气质量现状, 引用于 2019 年 4 月 11 日~17 日《江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目环境影响报告书》(批复号: 江江环审 (2019) 32 号) 的周边环境的现状监测数据。TSP 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 修改单中二级标准, TVOC 参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度 (TVOC) 的参考限值, 引用检测结果如下:

表 3-3 项目特征污染物 TVOC 引用监测点位基本信息表

监测点名称	监测因子	监测时段	相对厂址位置	相对厂界距离
江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目所在地	TSP	2019.4.11~2019.4.17 (2:00~22:00)	西北	约 500m
	TVOC	2019.4.11~2019.4.17 (8:00~16:00)		

表3-4 项目特征污染物TVOC引用监测结果表

监测点	坐标		污染物	平均时间	评价标准 (mg/m ³)	检测浓度范围 (mg/m ³)	最大浓度占 标率 (%)	超标率 (%)	达标 情况
	X	Y							
江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目所在地	-377	443	TSP	24小时 平均值	0.3	0.136-0.263	87.7	0	达标
			TVOC	8小时均 值	0.6	0.110-0.155	25.8	0	达标

本项目所在的区域特征污染物 TSP 监测结果达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其 2018 修改单中二级标准, TVOC 监测结果达到《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

2、地表水环境质量现状

项目污水通过市政管网排入江海污水处理厂集中处理, 尾水排入麻园河。麻园河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V 类水质标准。参考《江海区马鬃沙河黑臭水体综合整治工程环境影响报告表》(批复文号江海环审[2018]38 号) 委托广东新创华科环保股份有限公司 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日“W1: 麻园河和龙溪河汇入口下游约 500 米”、“W2: 麻园河和龙溪河汇入口下游约 1500 米”、“W3: 麻园河和龙溪河汇入口下游约 3500 米”监测断面的监测数据, 其监测结果见下表 4-3。

本评价引用的水环境质量现状监测数据可符合《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3—2018) 》水污染影响型三级 B 评价中水环境质量现状调查监测的要求: 监测断面(包括对照断面、控制断面)、调查时期(5 月枯水期)、采样频次(调查 3 天, 每天取一水样)。

表 3-5 地表水质量监测结果

项目	采样日期	W1	W2	W3	标准值 mg/L
水温 (°C)	2018.05.08	25.2	24.9	24.8	—
	2018.05.09	25.5	25.9	25.8	
	2018.05.10	26.2	26.3	26.5	
pH 值 (无量纲)	2018.05.08	7.12	7.26	7.14	6~9
	2018.05.09	7.06	7.13	7.03	
	2018.05.10	7.24	7.06	7.27	
溶解氧	2018.05.08	2.63	3.06	3.31	≥2
	2018.05.09	2.88	3.12	3.26	
	2018.05.10	2.89	3.14	3.21	
化学需氧量	2018.05.08	32	28	26	≤40
	2018.05.09	24	25	23	
	2018.05.10	36	24	31	

五日生化需氧量	2018.05.08	10.9	8.4	8.1	≤10
	2018.05.09	6.8	9.2	6.6	
	2018.05.10	12.3	7.2	9.1	
悬浮物	2018.05.08	27	44	85	≤150
	2018.05.09	29	50	72	
	2018.05.10	32	39	63	
氨氮	2018.05.08	4.97	6.22	6.78	≤2.0
	2018.05.09	4.32	6.34	6.53	
	2018.05.10	4.59	5.92	6.28	
总磷	2018.05.08	1.55	4.08	4.14	≤0.4
	2018.05.09	1.32	4.34	3.39	
	2018.05.10	1.37	3.33	4.31	
挥发酚	2018.05.08	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1
	2018.05.09	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	2018.05.10	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
石油类	2018.05.08	0.02	0.03	0.03	≤1.0
	2018.05.09	0.03	0.04	0.01L	
	2018.05.10	0.01	0.03	0.04	
阴离子表面活性剂	2018.05.08	0.05L	0.08	0.05	≤0.3
	2018.05.09	0.06	0.07	0.07	
	2018.05.10	0.05L	0.05L	0.08	

由上表可见，麻园河水质中的 BOD₅、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂均超出 V 类标准，其余指标均能达到标准值。说明麻园河的水质受到一定程度的污染，主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染。

根据江门市人民政府办公室关于印发《江门市绿色生态水网建设实施方案（2016-2020 年）》的通知（江府办函〔2017〕107 号），江门市人民政府将加大治水力度，先后制定和发布了江门市人民政府关于印发《江门市水污染防治行动计划实施方案》的通知（江府〔2016〕13 号）以及江门市人民政府办公室关于印发《江门市区黑臭水体综合整治工作方案》的通知（江府办〔2016〕230 号）等文件精神，将全面落实《水十条》的各项要求，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对水环境实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。按照“一河一策”整治方案，推进江门市区建成区内 6 条河流全流域治理，有效控制外源污染，削减河流内源污染，提高污水处理实施尾水排放标准，构建完善的城市水系统和区域健康的水循环体系，实现河道清、河岸美丽，从根本上改善和修复城市水生态环境。采取以上措施后，区域水环境质量将得到改善。

3、声环境质量现状

2018 年度市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.95 分贝，夜间区域环境噪声等

等效声级平均值 49.44 分贝，分别优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.75 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为 61.46 分贝，未达国家声环境功能区 4 类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。

主要环境保护目标：

1、环境空气保护目标

环境空气保护目标是维持项目所在地环境空气质量达到现有的大气环境水平，保持周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单的二级标准。

2、水环境保护目标

水环境保护目标是保护评价范围内的麻园河不因本项目的运营受影响，使其达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 V 类标准。

3、声环境保护目标

声环境保护目标是确保该建设项目建成后，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

4、主要环境敏感保护目标

表 3-6 项目附近环境空气保护目标

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离（m）
	X	Y					
中东村	-395	-461	居民区	1000 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单的二级标准	西南	590
七西村	-1260	1765		2000 人		西北	2150
七东村	-1130	2211		500 人		西北	2450
中港英文学校	-606	2206	学校	2300 人		西北	2260
奕聪花园	0	2394	居民区	4000 人		北	2265

表 3-7 项目附近水环境保护目标

敏感点	方位	与项目最近距离（m）	保护目标
麻园河	西南	2250	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类标准
西江	东	560	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准
石洲河	西	65	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准
彩虹河	东北	125	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准

物
排
放
标
准

二级标准颗粒物最高允许排放浓度及无组织排放监控浓度限值。

(2) 有机废气

喷漆、固化有机废气参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)第II时段排气筒 VOCs 排放限值中的最高允许排放浓度和排放速率、无组织排放监控点浓度限值。

(3) 天然气燃烧废气

金属线烘干天然气燃烧废气参照执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值。

表 4-2 废气排放限值

标准	排放因子	有组织		无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)
		最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	
DB44/27-2001	颗粒物	120	1.45*	1.0
DB44/814-2010	VOCs	30	1.45*	2
DB44/765-2019	颗粒物	20	/	/
	SO ₂	50	/	/
	NO _x	150	/	/

注：*项目排气筒未能高出周边 200 米范围内最高建筑 5m 以上，应按排放速率的 50%执行。

2、废水

生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，然后排入江海污水处理厂处理达标后排入麻园河。

表 4-3 项目生活污水排放标准 单位：mg/L

名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	总磷
(DB44/26-2001)中第二时段三级标准	≤500	≤300	≤400	——	——
江海污水处理厂进水标准	≤220	≤100	≤150	≤24	≤10
较严者	≤220	≤100	≤150	≤24	≤10

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区排放限值：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

4、其他标准

	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 修改单。
总量控制指标	本项目建议分配总量指标为 VOCs 0.030t/a（其中有组织排放量 0.020t/a,无组织排放量 0.010t/a）。 项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地环境保护行政主管部门核定和分配的总量控制指标进行控制。

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

一、施工期

建设单位使用已有厂房，不需要建筑施工。

二、运营期生产工艺分析

根据建设单位提供的资料，项目具体工艺流程和产污环节如下：




图 5-1 项目工艺流程图

主要工艺流程简述：

（1）开料、切割/打磨：按尺寸要求经过裁切后，用切割机对金属件少量边角进行切割，再使用砂纸进行手工打磨。此工序将产生边角料和少量碎屑。

（2）喷涂：①项目依需要分手动和自动两种作业方式，并分别位于手动喷漆柜和自动喷漆柜，项目喷漆工序采用水性漆，调配好后于水帘式喷漆台上进行自动或人工喷漆，手动喷漆工序较少使用。水帘式喷漆台后方设置一块垂直挡板，挡板上方均匀布设水喷淋管，喷淋水在挡板表面水膜，挡板下方设有集水槽，与挡板之间留有一定空隙作为气流通道，挡板后面为风道；喷淋水经水槽收集后循环使用，视水质情况定期更换。喷漆时，工件在工作台上，喷漆台后方风道采用引风机，这样确保挡板前形成负压，未粘附在工件表面上的漆料形成漆雾（污染因子为颗粒物），由喷淋水膜截留形成漆渣。②喷漆后工件需烘烤固化，固化炉的炉膛内温度为170~220℃，金属件生产线固化烘干由固化炉加热系统

燃烧天然气提供热量，塑料件生产线由电能转化为热能。此工序会产生固化时挥发出来的有机废气和天然气燃烧尾气。

喷漆柜水性漆喷漆产生的漆雾和调漆、喷漆、固化所挥发出来的少量有机废气经负压收集后，先经水帘柜处理，分别通过一套水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置处理后由排气筒G1、G2高空排放，排气筒高度均为30米。

(3) 包装入库：经过装配合格的成品即可包装入库，入库储存后根据订单安排发货。

产污环节：

(1) 废气：项目喷漆过程中产生的漆雾、有机废气和烘干固化过程中产生的有机废气，金属件生产线固化炉使用天然气会产生燃烧废气；

(2) 废水：员工日常生活产生的生活污水。

(3) 噪声：主要为原材料、半成品、成品搬运噪声；

(4) 固废：主要为有机废气治理产生的废活性炭、废UV灯管和员工日常生活产生的生活垃圾。

主要污染

一、施工期污染源分析：

本项目使用已有建筑物经营，施工期的主要内容是设备安装和室内装修。施工期对环境的影响主要是使用电锯、冲击钻等设备所产生的机械噪声和敲打锤击时产生的撞击声等噪声；使用粘合剂、涂料会产生含挥发性有机溶剂的废气；施工过程还会产生一定量的余泥、渣土、剩余废物料和粉尘等。建设单位如不采取污染防治措施，产生的噪声、粉尘、固体废弃物和废气，会对周围环境造成一定的影响。

二、营运期污染源分析

1、废气

(1) 金属碎屑

五金件机械加工过程中会产生金属碎屑，由于其密度高、比重大，加工过程中通常在工件周围半径 1m 范围内迅速沉降，可通过定期清扫去除。清扫收集后的金属碎屑可与边角料、残次品一起作固体废物外售或交由专业公司处置。

(2) 喷漆、固化废气

项目喷漆效率在 70%~90%之间，本项目按最不利情况计，取喷漆效率为 70%，即水性漆中约 70%的固体成分粘附在工件表面形成漆膜，30%的固体成分在喷漆房中形成漆雾（颗粒物），本项目水性漆用量为 5t/a，金属件生产线、塑料件生产线分别为 2.5t/a，则漆雾产生量分别为 0.75t/a。

本项目喷漆柜及固化炉均为独立的密闭生产单元，仅两端预留传输带进出口，工件边输送边固化，喷漆柜的门平时都处于关闭状态，设置独立的抽排风系统。每间喷漆柜内均使房间保持负压状态，在房门打开时，由于房内保持负压，在引风机作用下外部的风通过门口进入喷漆柜内，而喷漆柜内的废气基本不会散逸到室外因此喷漆柜在正常生产情况下无组织排放的废气极少。因此在废气产生量估算时，本项目密闭性喷漆柜对废气的收集率按 95%计，无组织排放量按废气产生量的 5%计。

本项目据作业方式不同五金件生产线和塑料件生产线分别设 2 个自动喷漆柜和 1 个手动喷漆柜，自动、手动喷漆工序水性漆使用量见下表所示：

表 5-1 项目各工序油漆使用情况一览表

生产线	五金件生产线		塑料件生产线		合计
作业方式	自动喷漆	手动喷漆	自动喷漆	手动喷漆	
产量（万件/年）	90	10	135	15	/
水性漆使用量（t/a）	2.25	0.25	2.25	0.25	5
年工作天数（d）	300	90	300	90	/

项目水性漆密度 0.952g/cm³，由其 MSDS 得 VOC 含量为 4.2%，按照挥发性有机物全部挥发核算，则金属件生产线、塑料件生产线 VOCs 产生量分别为 0.105t/a。

①五金件生产线喷漆、烘干废气

五金件烘干线使用天然气为燃料，根据建设单位提供数据，天然气使用量为10万m³/a，天然气燃烧产生少量的SO₂、NO_x、烟尘等污染物，参照《天然气》（GB17820-2012）中对天然气的质量要求，本项目天然气按照标准中要求的二级类气指标计算，即天然气总硫（以硫计）含量不高于200mg/Nm³，即在充分燃烧的情况下，1Nm³天然气产生的SO₂量为400mg/Nm³(天然气)。按照《环境保护使用数据手册》（机械工业出版社，1990）和《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册，项目天然气产排污系数核算选取的参数如表5-2所列，固化炉天然气燃烧尾气产排情况见表5-3。

表 5-2 天然气产排污系数核算选取的参数

排放源	产污系数	来源依据
二氧化硫	400mg/Nm ³ （天然气）	《天然气》（GB17820-2012）
烟尘	2.4 kg/万Nm ³ （天然气）	《环境保护使用数据手册》（机械工业出版社，1990）
氮氧化物	18.71kg/万m ³ -原料（天然气）	《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-常压工业锅炉中关于燃天然气工业锅炉的产排污系数

综上，五金件生产线喷漆、烘干废气经收集后通过水喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置处理后引至 30m 排气筒（G1）排放，风量为 40000m³/h，VOCs 收集效率按 95%、处理效率按 90%计；天然气为清洁能源，产生污染物较少，且烘干线相对密闭收集效率高，因此本环评不考虑燃料废气的无组织排放。五金件生产线产排情况见下表：

表 5-3 五金件生产线喷漆、固化工艺废气产排情况一览表

项目		产生量 t/a	有组织收集与排放（排气筒 G1）					无组织排放		处理量 t/a
			收集量 t/a	收集浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	
自动 喷漆	漆雾	0.675	0.641	6.68	0.064	0.027	0.67	0.034	0.014	0.577
	VOCs	0.0945	0.090	0.94	0.009	0.004	0.09	0.005	0.002	0.081
手动 喷漆	漆雾	0.075	0.071	2.47	0.007	0.010	0.25	0.004	0.005	0.064
	VOCs	0.0105	0.010	0.35	0.001	0.001	0.03	0.001	0.001	0.009
合计	漆雾	0.75	0.713	9.15	0.071	0.037	0.92	0.038	0.019	0.641
	VOCs	0.105	0.100	1.28	0.0100	0.005	0.13	0.005	0.003	0.090
	SO ₂	0.04	0.04	0.42	0.04	0.017	0.42	/	/	/
	NO _x	0.187	0.187	1.95	0.187	0.078	1.95	/	/	/
	烟尘	0.024	0.024	0.25	0.024	0.010	0.25	/	/	/

注：上表中漆雾、VOCs 的源强合计数据为本项目自动喷漆、手动喷漆工艺同时运行时计算所得。

②塑料件喷漆、烘干废气

塑料件烘干线以电能发热进行烘干，无燃料废气，喷漆、烘干废气经收集后通过水喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置处理后引至 30m 排气筒（G2）排放，风量为 40000m³/h，VOCs 收集效率按 95%、处理效率按 90%计。故塑料件生产线喷漆、烘干工序产排情况见下表：

表 5-4 塑料件生产线喷漆、烘干工艺废气产排情况一览表

项目		产生量 t/a	有组织收集与排放（排气筒 G2）					无组织排放		处理量 t/a
			收集量 t/a	收集浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	
自动 喷漆	漆雾	0.675	0.641	6.68	0.064	0.027	0.67	0.034	0.014	0.577
	VOCs	0.0945	0.090	0.94	0.009	0.004	0.09	0.005	0.002	0.081
手动 喷漆	漆雾	0.075	0.071	2.47	0.007	0.010	0.25	0.004	0.005	0.064
	VOCs	0.0105	0.010	0.35	0.001	0.001	0.03	0.001	0.001	0.009
合计	漆雾	0.75	0.713	9.15	0.071	0.037	0.92	0.038	0.019	0.641
	VOCs	0.105	0.100	1.28	0.0100	0.005	0.13	0.005	0.003	0.090

注：上表中的源强合计数据为本项目自动喷漆、手动喷漆工艺同时运行时计算所得。

(4) 小结

综上所述，本项目总废气排放情况如下：

表 5-5 项目废气排放情况

排放源	污染物	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)
有组织	排气筒 G1	漆雾	0.071	0.037
		VOCs	0.0100	0.005
		SO ₂	0.04	0.017
		NO _x	0.187	0.078
		烟尘	0.024	0.010
	排气筒 G2	漆雾	0.071	0.037
		VOCs	0.0100	0.005
无组织	车间 1	漆雾	0.075	0.039
		VOCs	0.010	0.005

2、废水

(1) 喷漆废水

项目共设置了6个水帘喷漆柜，水帘柜喷淋用水循环使用，每个水帘柜配备一个循环水槽，水槽总装水量为5.5m³。水帘柜喷淋水主要作用为拦截处理喷漆过程中产生的漆雾，漆雾主要为颗粒物，拦截处理的漆雾与喷淋水一起进入水帘柜配备的循环水槽。当喷漆柜暂停运行时，即可将喷淋水拦截处理漆雾所形成的漆渣从循环水槽中过滤打捞出来并委托有资质单位处理，水槽中的喷淋水因漆渣已被打捞干净，可循环回用于水帘柜作为喷淋用水。考虑到水槽中的漆渣无法过滤打捞完全及盐分的不断积累，计划将水槽中的循环回用喷淋水每半年更换一次，则总更换水量为11t/a（5.5×2）。

考虑到水帘柜喷淋过程中会存在蒸发等损耗，需往循环水槽里补充水，年工作时间为2400h，蒸发损耗按1%估算，则总补充水量为0.055m³/d（132m³/a）。

(2) 喷淋废水

项目废气处理设置有两个水喷淋装置，喷淋循环水量均为40m³/h，喷淋用水循环使用，不外排。喷淋装置年工作时间为2400h，蒸发损耗按1%估算，则补充水量为1920m³/a。

(3) 生活污水

本项目员工35人计算，参照《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），人均用水按40L/人·d，则生活用水420m³/a，排水系数按80%计算，则生活污水排水量为336m³/a。污染因子以COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮为主。项目生活污水经化粪池预处理处理达广东省

《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海区污水处理厂进水标准较严者后经市政管网排入江海污水处理厂。生活污水污染物的产排情况见下表。

表 5-6 项目生活污水的产排情况

污染物		COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水 (336m ³ /a)	产生浓度	300	120	250	25
	产生量	0.101	0.040	0.084	0.008
	排放浓度	220	100	150	23
	排放量	0.074	0.034	0.050	0.008




图 5-2 本项目水平衡图 (单位: m³/a)

3、噪声

项目产生的噪声主要为原材料、半成品、成品搬运及机械加工过程噪声，源强在 50~75dB(A)之间。噪声经墙壁的阻挡消减后有所减弱，但仍会超出排放限值。

建议建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区限值。

4、固体废弃物

项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废、生活垃圾和危险废物。

(1) 一般固体废弃物

金属碎屑：项目机械加工过程中产生金属碎屑，由于其密度高、比重大，加工过程中通常在工件周围半径 1m 范围内迅速沉降，可通过定期清扫去除。产生量较少，可清扫收集后与边角料、残次品一起作固体废物暂存，定期统一外售或交由专业公司处置。

边角料：金属件机械加工过程中会产生边角料，产生量约 2t/a，收集后交由专业公司

处置。

废包装料：项目包装过程中产生一定的废包装料，产生量约为 1t/a，该废物属于一般固体废物，交给环卫部门统一清运。

（2）办公、生活垃圾

根据建设单位提供的资料，项目员工人数为 35 人，均不在厂区内食宿，员工人均产生量为 0.5kg/d·人计算，则项目员工办公生活垃圾产生量约为 5.25t/a，指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。

（3）危险废物

①漆渣

水帘柜处理的漆雾量即为漆渣产生量，为1.282t/a。根据2016年版的《国家危险废物名录》的HW12染料、涂料废物危险废物的定义，水性漆漆渣不是危险废物，但为使环境更安全，废物处置更妥善，将水性漆漆渣作为危险废物进行管理。

②喷漆废水

水帘柜定期更换废水约为11t/a，属于危险废物，危险代码HW17（336-064-17）。

③废活性炭

项目有机废气经水喷淋+UV光解+活性炭吸附装置处理后高空排放，会有废活性炭产生，本项目两条生产线收集的有机废气量均为0.1t/a，废气经水喷淋后先经UV光解处理，VOCs的处理效率按30%计算，则处理量约为0.03t/a，处理后VOCs剩余量约为0.07t/a，再经活性炭吸附装置处理，VOCs处理效率按85%计算，则活性炭吸附装置吸附VOCs量约为0.06t/a。根据《广东工业大学工程研究》，活性炭吸附废气饱和吸附量为0.25g/g活性炭，则需活性炭均为0.24t/a。

根据废气治理方案，两套活性炭箱均为1m³，活性炭装载量约为0.5m³，每年更换一次，根据活性炭密度为500kg/m³，则活性炭填充量为0.25t（满足有机废气需要≥0.24t/a）。则两条生产线废活性炭产生量约为0.98t/a（废活性炭量=活性炭用量+吸附有机废气量），属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位同意处理，并签订危废处理协议。

④废UV灯管

本项目UV光解使用过程中会产生废弃的紫外灯管，UV光解活性炭一体化机内常用灯

管各为5支，使用寿命约为两年，按200g/支计，则废UV灯管产生量约为0.001t/a，收集后统一交由有资质单位处置，不外排。

本项目危险废物汇总见下表。

表5-7 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	漆渣	/	/	1.282	喷漆	固态	/	/	一年	/	厂内设置暂存场所，定期交由危废回收单位回收处理
2	喷漆废水	HW17	336-064-17	11	喷漆	液态	有机废液	有机废液	一年	T/C	
3	废活性炭	HW49	900-041-49	0.98	废气处理	固态	活性炭	活性炭	一年	T/In	
4	废UV灯管	HW29	900-023-29	0.001	废气处理	固态	灯管	汞	两年	T	

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源（编号）		污染物名称		处理前产生浓度及产生量（单位）	排放浓度及排放量（单位）
大气 污 染 物	金属 件生 产线	喷漆 工序	漆雾	有组织	9.15mg/m³，0.713t/a	0.92mg/m³，0.071t/a
				无组织	0.019kg/h，0.038t/a	0.019kg/h，0.038t/a
		喷 漆、 固化 工序	VOCs	有组织	1.28mg/m³，0.100t/a	0.13mg/m³，0.010t/a
				无组织	0.003kg/h，0.005t/a	0.003kg/h，0.005t/a
			SO ₂		0.42mg/m³，0.040t/a	0.42mg/m³，0.040t/a
			NO _x		1.95mg/m³，0.187t/a	1.95mg/m³，0.187t/a
			烟尘		0.25mg/m³，0.024t/a	0.25mg/m³，0.024t/a
	塑料 件生 产线	喷漆 工序	漆雾	有组织	9.15mg/m³，0.713t/a	0.92mg/m³，0.071t/a
				无组织	0.019kg/h，0.038t/a	0.019kg/h，0.038t/a
		喷 漆、 固化 工序	VOCs	有组织	1.28mg/m³，0.100t/a	0.13mg/m³，0.010t/a
				无组织	0.003kg/h，0.005t/a	0.003kg/h，0.005t/a
染 水 物 污	生活污水 (336m³/a)		COD _{Cr}		300mg/L，0.101t/a	220mg/L，0.074t/a
			BOD ₅		120mg/L，0.040t/a	100mg/L，0.034t/a
			SS		250mg/L，0.084t/a	150mg/L，0.050t/a
			NH ₃ -N		25mg/L，0.008t/a	23mg/L，0.008t/a
固 体 废 物	一般固体废物		金属垃圾		2t/a	0t/a
			废包装材料		1t/a	0t/a
	办公生活		办公、生活垃圾		5.25t/a	0/a
	危险废物		漆渣		1.282t/a	0t/a
			喷漆废水		11t/a	
			废活性炭		0.98t/a	
			废UV灯管		0.001t/a	
噪 声	项目噪声源主要来自于原材料、半成品、成品搬运噪声，源强为 50~75dB(A)					
主要生态影响(不够时可附另页)						
本项目为租用现有厂房，不涉及生态环境影响。						

七、环境影响分析

施工期环境影响分析：

项目利用现有厂房进行生产，无施工期环境影响。

营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

(1) 环境影响评价等级评定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①污染源参数

根据工程分析，汇总本项目主要废气污染源排放参数见下表：

表 7-1 主要废气污染源参数一览表

点源										
名称	排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气速率/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	污染源排放速率 (kg/h)			
							VOCs	SO ₂	NO _x	TSP
G1	/	30	1.0	14.15	25	2400	0.005	0.017	0.078	0.047
G2	/	30	1.0	14.15	25	2400	0.005	/	/	0.037
面源（矩形）										
名称	面源海拔高度(m)	面源有效排放高度 (m)	年排放小时数(h)	污染源排放速率 (kg/h)						
						VOCs		TSP		
车间1	/	26.5	2400			0.005		0.039		

②项目参数

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气环境影响评价工作等级依据评价项目的主要大气污染物的排放量，气象条件以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。大气环境影响工作等级判别见下表 7-2。

表 7-2 大气环境影响评价等级判别

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$

三级	$P_{\max} < 1\%$
----	------------------

本项目外排废气主要是漆雾、有机废气、固化炉天然气燃烧尾气，主要污染物为 TSP、VOCs、SO₂、NO_x 等。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响判定公式如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：P_i——第 i 种污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，mg/m³；

C_{0i}——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m³。

对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

本项目的评价因子和评价标准见下表 7-3：

表 7-3 评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值/(μg/m ³)	标准来源
TSP	24 小时平均	300	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中及其 2018 年修 改单的二级标准
PM ₁₀	24 小时平均	150	
SO ₂	1 小时平均	500	
NO _x	1 小时平均	250	
TVOC	8 小时平均	600	《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D

估算模式所用参数见表 7-4。

表 7-4 估算模型参数表

参数		取值
城市农村/选项	城市/农村	城市
人口数（城市人口数）		20万
最高环境温度		38.3℃
最低环境温度		2.7℃
土地利用类型		工业用地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率	/
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	否
	海岸线距离/km	/
	海岸线方向/°	/

③最大落地浓度

项目所有污染源的正常排放的污染物的 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测结果如表 7-5 和 7-6 所示。

表 7-5 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表（点源）

污染源名称	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{\max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{\max}(\%)$	下风向距离(m)
G1	PM ₁₀	450	0.88	0.19	207
	VOCs	1200	0.09	0.01	207
	SO ₂	500	0.32	0.06	207
	NO _x	250	1.48	0.59	207
G2	PM ₁₀	450	0.88	0.19	207
	VOCs	1200	0.09	0.01	207

表 7-6 $P_{\max}$ 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表（面源）

污染源名称	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{\max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{\max}(\%)$	下风向距离(m)
生产车间	VOCs	1200	0.68	0.06	31
	TSP	900	5.30	0.59	31

从表 7-5, 7-6 可知, 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据, 本项目 $P_{\max} < 1\%$, 确定大气环境影响评价工作等级为三级, 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围, 不进行进一步预测与评价。

(2) 大气环境影响评价自查表

项目大气环境影响评价自查表见下表。

表 7-7 建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级 与范围	评价等级	一级 ☐			二级 ☐		三级 ☒	
	评价范围	边长=50km ☐			边长 5~50km ☐		边长=5 km ☐	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥ 2000t/a ☐		500 ~ 2000t/a ☐		< 500 t/a ☐		
	评价因子	基本污染物 (SO ₂ 、NO _x) 其他污染物 (VOCs、TSP)			包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒			
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐	附录 D ☐		其他标准 ☒	
现状评价	环境功能区	一类区 ☐			二类区 ☒		一类区和二类区 ☐	
	评价基准年	(2018) 年						
	环境空气质量 现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐			主管部门发布的数据 ☒		现状补充监测 ☒	
	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐		
污染源 调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐		拟替代的污染 源 ☐	其他在建、拟建项目 污染源 ☐		区域污染源 ☐	
大气环境 影响预测 与	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☐
	预测范围	边长≥ 50km ☐		边长 5~50km ☐			边长 = 5 km ☐	

评价	预测因子	预测因子()		包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐		
	正常排放短期浓度贡献值	最大占标率≤100% ☐		最大占标率>100% ☐		
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	最大占标率≤10% ☐		最大标率>10% ☐	
		二类区	最大占标率≤30% ☐		最大标率>30% ☐	
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 (0) h	占标率≤100% ☐		占标率>100% ☐	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	达标 ☐			不达标 ☐	
	区域环境质量的整体变化情况	$k \leq -20\%$ ☐			$k > -20\%$ ☐	
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (TSP、非甲烷总烃)		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐	
	环境质量监测	监测因子: ()		监测点位数 ()	无监测 ☒	
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐				
	大气环境防护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m				
	污染源年排放量	SO ₂ : (0.040) t/a	NO _x : (0.187) t/a	颗粒物: (0.242) t/a	VOC: (0.030) t/a	
注: “□” 为勾选项, 填“√”; “()” 为内容填写项						

2、水环境影响分析

(1) 生产废水

项目喷漆废水循环使用, 每半年更换一次, 更换废水(11t/a)交由有资质单位处理, 不直接外排; 喷淋用水循环使用, 定期补充新鲜水, 不外排。

(2) 生活污水

本项目位于江海污水处理厂纳污范围内, 生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者, 然后排入江海污水处理厂处理达标后排入麻园河。

(3) 评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境(HJ 2.3—2018)》按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定, 水污染影响型建设项目评价等级判定依据见表 7-8。根据工程分析, 本项目的等级判定参数见 7-9, 判定结果为三级 B。

表 7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 (Q/m ³ /d) 水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 且 W<6000
三级 B	间接排放	--

表 7-9 本项目的等级判定结果

影响类型		水污染影响型
排放方式		间接排放
水环境保护目标	是否涉及保护目标	否
	保护目标	/
等级判定结果		三级B

(4) 水污染控制措施有效性分析

三级化粪池是化粪池的一种。由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化，再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次净化后就已全部化尽为水，方可流入下水道引至污水处理厂。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

(5) 依托污水处理设施可行性分析

本项目位于江海污水处理厂纳污范围，纳污范围图见附图 10。

江海污水处理厂首期设计规模 8×10⁴m³/d，其中第一阶段 5×10⁴m³/d，采用顶处理+氧化沟+二沉池+紫外消毒工艺，于 2010 年 9 月投入正式运行第二阶段 3×10⁴m³/d，采用预处理+MBR-紫外消毒工艺，于 2013 年 9 月正式投入运行服务范围为东海路以东、五邑路以南、高速公路以北、龙溪路以西，以及信宜玻璃厂地块，合共 1147 平方公里。目前截污管网已覆盖本项目所在区域，在管网接驳衔接性上具备可行性。本项目生活

污水水量为 1.12m³/d，占江海污水处理厂处理量的 0.0014%。生活废水排入三级化粪池处理，出水水质符合江海污水处理厂进水水质要求。因此从水质分析，江海污水处理厂能够接纳本项目的生活污水。

(6) 建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息。

表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	规律排放	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	进入城市污水处理厂	间接排放	H1	三级化粪池	厌氧+沉淀	D1	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处理设施排放口

②废水间接排放口基本情况。

表7-11 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量/(t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L)
1	D1	113.171098°	22.562838°	336	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放	不时	江海污水处理厂	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	20
									SS	12
									NH ₃ -N	8

③废水污染物排放执行标准表。

表7-12 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口编号	污染物种类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/(mg/L)
1	D1	COD _{Cr}	广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江海污水处理厂设计进水水质中较严者	220
2		BOD ₅		100
3		SS		150
4		NH ₃ -N		24

④废水污染物排放信息表

表7-13 废水污染物排放信息表

序号	排放口 编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/ (kg/d)	年排放量/ (t/a)
1	D1	COD _{Cr}	220	0.246	0.074
2		BOD ₅	100	0.112	0.034
3		SS	150	0.168	0.050
4		NH ₃ -N	23	0.026	0.008
生活污水 排放 口合计	COD _{Cr}				0.074
	BOD ₅				0.034
	SS				0.050
	NH ₃ -N				0.008

地表水影响评价自查表见附件 7。

3、声环境影响分析

项目各生产设备在运行时会产生一定的机械噪声，源强在 50~75dB(A)之间。

企业拟采取以下噪声放置措施：

①合理布局，重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在密闭空间内，远离厂界，利用围墙等建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

②防治措施

避免在生产时间打开门窗；通风机进风口和排风口安装消声器，避免噪声通过风道扩散；厂房内墙使用铺覆吸声材料，以进一步削减噪声强度；必要时可在靠近环境敏感点一侧的围墙上设置声屏障，减少噪声对周围环境的影响。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，严禁抛掷器件，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声。

④生产时间安排

尽可能地安排在昼间进行生产，若必须在夜间进行生产，应控制夜间生产时间，特别是应停止高噪声设备生产，以减少噪声影响，同时还应减少夜间交通运输活动。

在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目营运期区域声环境质量可维持在现有水平上，生产噪声对周围环境影响不大。

4、固体废物影响分析

(1) 办公、生活垃圾

生活垃圾指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。

(2) 一般工业固体废物

废包装料属于一般固体废物，交给环卫部门统一清运。

(3) 危险废物

漆渣、喷漆废水（废物类别：HW17）、废活性炭（废物类别：HW49）和废UV灯管（废物类别：HW29）属于危险废物，不可随意排放、防置和转移，应集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。另外，厂内危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶袋必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止二次污染。

企业须根据管理台账和近年产生计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

表 7-14 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
----	------------	--------	--------	--------	----	------	------	------	------

1	危废仓	漆渣	/	/	车间内	10m ²	袋装	30 吨	1 年
2		喷漆废水	HW17	336-064-17			桶装		1 年
3		废活性炭	HW49	900-041-49			袋装		1 年
4		废UV灯管	HW29	900-023-29			袋装		1 年

表 7-15 危废及储存容器标签示例

场合	样式	要求
室外 (粘贴于门上或悬挂)		1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所
粘贴于危险废物储存容器		1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择

经上述处理后，项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。

5、环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率，损失和环境影响达到可接受水平。

（1）评价依据

①风险调查

漆渣、喷漆废水、废活性炭、废 UV 灯管属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表 B.2 突发环境事件风险物质中的健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）（临界量为 50t）。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性（P）等级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）。

本项目仅涉及多种危险物质，根据导则附录 C 规定，计算所有危险物质的总量与其临界量比值之和，即为 Q。本项目危险废物最大贮存量为 7.763t，临界量为 50t，计得 $Q=7.763/50=0.15526$ 。

根据导则附录 C.1.1 规定，当 $Q<1$ 时，该项目环境风险潜势为 I，因此本项目的环境风险潜势为 I。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为 I，可开展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

（2）生产过程风险识别

本项目主要为生产区、废气处理设施存在环境风险，识别如下表所示：

表7-16 生产过程风险源识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因及后果	防治措施
危废仓	火灾	废活性炭遇明火导致火灾事件，导致有机废气排入大气，对周边大气环境造成污染	放置废活性炭区域禁止明火
危废仓	泄漏	喷漆废水暂存包装桶倾倒或破损导致泄漏，进入外界水环境，对下游水体环境造成污染	废液放置区域设置围堰等防泄漏设施
废气收集排放系统	废气事故排放	设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境	加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行

（3）源项分析

风险事故类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。结合本项目的工程特征，潜在的风险事故可以分为两大类：一是有废活性炭火灾造成环境污染；二是大气污染物发生风险事故排放，造成环境污染事故。

（2）风险防范措施：

①公司应当定期对危废仓进行定期进行检修维护。

②公司应当定期对废气收集排放系统定期进行检修维护。

(5) 评价小结

项目物质不构成重大危险源。企业应配备应急器材，定期组织应急演练。

项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。

(6) 建设项目环境风险简单分析内容表

表7-17 项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目			
建设地点	江门市高新区 6 号地 3 号 06 厂房第六层自编 A2			
地理坐标	经度	113.170958°	纬度	22.563084°
主要危险物质分布	厂房内			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	①设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境； ②废活性炭遇明火导致火灾事件，导致有机废气排入大气，对周边大气环境造成污染； ③前处理废液等包装桶倾倒或破损，导致危险废液泄漏，对下游水体环境造成污染。			
风险防范措施要求	①加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行。 ②企业配备应急器材，定期组织应急演练。			
填表说明(列出项目相关信息及评价说明)	/			

6、环保投资估算

项目投资 250 万元，其中环保投资 50 万元，约占总投资的 20%，环保投资估见下表。

表 7-18 环保投资估算表

序号	项目	防治措施	费用估算（万元）
1	废水	化粪池	/
2	废气	两套“水喷淋+UV 光解+活性炭吸附”	45
3	噪声处理	隔音和减振	2
4	固废	一般固体废物储存场所、危废暂存间	3
总计			50

7、项目“三同时”验收

项目“三同时”验收详见下表。

表7-19 项目“三同时”验收一览表

表7-19 项目“三同时”验收一览表							
要素	污染物			环保设施	验收执行标准		监测点位
	生产工艺	污染物因子 (主要验收 监测项目)	核准排 放量 t/a				
废水	生活污水	SS、COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、 NH ₃ -N	336	三级化 粪池	达到广东省《水污染物排放 限值》(DB44/26-2001)第 二时段三级标准和江海污水 处理厂进水水质标准中较严 者	COD _{Cr} ≤220mg/L, BOD ₅ ≤100mg/L, SS≤150mg/L, NH ₃ -N≤24mg/L	生活 污水 排放 口
废气	五金件 生产线	喷漆	0.060	水喷淋 +UV光 解+活 性炭吸 附装置	广东省地方标准《大气污染 物 排 放 限 值 》 (DB44/27-2001)中第二时 段无组织排放监控浓度限值	≤1.0mg/m ³	厂界
			0.114		广东省地方标准《大气污染 物 排 放 限 值 》 (DB44/27-2001)中第二时 段二级标准	≤120mg/m ³	G1 排 气筒
		喷漆、 固化	SO ₂		广东省《锅炉大气污染物排 放标准》(DB44/765-2019)	≤50mg/m ³	
			NO _x		中表 2 新建锅炉大气污染 物排放浓度限值中燃气锅炉 排放限值	≤150mg/m ³	
			烟尘			≤20mg/m ³	
			0.016		广东省《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标准》 (DB44/814-2010)第Ⅱ时段 排气筒 VOCs 排放限值中的 最高允许排放浓度和排放速 率、无组织排放监控点浓度 限值	≤30mg/m ³	厂界
			0.008			≤2.0mg/m ³	
	塑料件 生产线	喷漆	0.060	水喷淋 +UV光 解+活 性炭吸 附装置	广东省地方标准《大气污染 物 排 放 限 值 》 (DB44/27-2001)中第二时 段无组织排放监控浓度限值	≤1.0mg/m ³	厂界
			0.114		广东省地方标准《大气污染 物 排 放 限 值 》 (DB44/27-2001)中第二时 段二级标准	≤120mg/m ³	G2 排 气筒
		喷漆、 固化	0.016		广东省《家具制造行业挥发 性有机化合物排放标准》 (DB44/814-2010)第Ⅱ时段 排气筒 VOCs 排放限值中的 最高允许排放浓度和排放速 率、无组织排放监控点浓度 限值	≤30mg/m ³	
			0.008			≤2.0mg/m ³	厂界
噪声	生产设 备	Leq(A)	/	消声、 减振、	《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)2	昼间 60dB(A), 夜 间 50dB(A)	厂界

				隔声等 措施	类标准	
固体废物	生活垃圾	/	0	环卫部门定期清理	是否到位	/
	漆渣	/	0	暂存后交由有资质单位处理	是否到位	/
	喷漆废水	/	0		是否到位	/
	废活性炭	/	0		是否到位	/
	废 UV 灯管	/	0		是否到位	/

8、环境管理与监测计划

本项目环境监测计划见下表。

表7-20 环境监测计划及记录信息表

污染物	监测点位	检测指标	监测频次	执行排放标准
废气	G1 排气筒	漆雾	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
		VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒 VOCs 排放限值
		SO ₂	每年一次	广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃气锅炉标准
		NO _x	每年一次	
		颗粒物	每年一次	
	G2 排气筒	漆雾	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准
		VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第Ⅱ时段排气筒 VOCs 排放限值
	厂界上风向 1 个，下风向 3 个	VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值
		颗粒物	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控浓度限值
废水	生活污水排放口	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	每年一次	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和棠下污水处理厂进水水质标准中较严者
噪声	厂界四周	等效连续 A 声级	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源		污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	金属 件生 产线	喷漆 工序	漆雾	经水帘柜预处理后再 与固化工序废气统一 处理	达到广东省《大气污 染 物 排 放 限 值 》 (DB44/27-2001) 第二 时段二级标准和无组 织排放浓度限值的要求
		喷 漆、 固化 工序	VOCs	统一收集经过水喷淋 +UV 光解+活性炭吸 附装置处理, 经 30 米 排气筒 G1 排放	达到广东省《家具制造 行业挥发性有机化合 物排放标准》(DB44/ 814-2010) 第 II 时排放 限值;《恶臭污染物排 放标准》(GB14554-93) 新建二级标准。
			SO ₂ 、NO _x 、 烟尘		达到广东省地方标准 《锅炉大气污染物排 放 标 准 》 (DB44/765-2019) 中 燃气锅炉污染物排放 限值
	塑料 件生 产线	喷漆 工序	漆雾	经水帘柜预处理后再 与固化工序废气统一 处理	达到广东省《大气污 染物排放限值》(DB44/27 -2001) 第二时段二级 标准和无组织排放浓 度限值的要求
		喷 漆、 固化 工序	VOCs	收集经过水喷淋+UV 光解+活性炭吸附装 置处理, 经 30 米排气 筒 G2 排放	达到广东省《家具制造 行业挥发性有机化合 物排放标准》(DB44/ 814-2010) 第 II 时排放 限值;《恶臭污染物排 放标准》(GB14554-93) 新建二级标准。
水 污 染 物	生活污水		COD _{cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	化粪池预处理	广东省地方标准《水污 染 物 排 放 限 值 》 (DB44/26-2001) 中第二 时段三级标准和江海 污水处理厂进水标准 较严者
物 废 体 固	一般固体废物		金属垃圾	收集后外售	符合卫生和环保要求

		废包装料	交由环卫部门统一清运
	办公生活	生活垃圾	环卫部门统一清运
	危险废物	漆渣	集中收集，交给具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危险废物协议
		喷漆废水	
		废活性炭	
废 UV 灯管			
噪声	经过隔声、减振等措施治理，再经自然衰减后，项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求。		
其他			
主要生态影响(不够时可附另页)			
按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，项目建成后对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。			

九、结论与建议

一、项目概况

江门市腾运达五金制品有限公司拟在江门市高新区 6 号地 3 号 06 厂房第六层自编 A2 建设年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目。项目投资 250 万元，其中环保投资 50 万元。该项目占地 2000m²，建筑面积 2000m²。员工人数 35 人，生产天数为 300 天/年，每天工作 8 小时。项目不设置住宿和食堂。

二、项目建设的环境可行性

1、与产业政策的相符性分析

根据建设单位提供的资料，本项目不属于《市场准入负面清单（2018 年）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891 号）中的限制类和淘汰类产业。

项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中的重点淘汰类和重点整治类；不属于《市场准入负面清单（2018 年）》、《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）》中禁止准入类和限制准入类；可符合《广东省打赢蓝天保卫战 2018 年工作方案》的相关要求。因此，本项目符合产业政策。

2、项目选址合法性分析

项目土地证为：粤（2018）江门市不动产权第 1023110 号，用途为工业用地。根据江门市城市总体规划（2011-2020），项目所在地为二类工业用地，故项目选址符合规划的要求。项目土地证见附件。

项目所在区域大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二类环境空气质量功能区、声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，项目所在区域纳污水麻园河为 V 类水质要求，不属于废水禁排区，不涉及饮用水源保护区，符合相关环境功能区划。

3、环保政策相符性

项目符合《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）、《关于印发<广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排

工作方案（2018-2020 年）>的通知》（粤环发[2018]6 号）的相关要求可知，本项目符合相关环保法规的要求。

三、建设项目周围环境质量现状评价

（1）项目所在区域纳污水体麻园河水质中的 BOD₅、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂均超出 V 类标准，其余指标均能达到标准值。说明麻园河的水质受到一定程度的污染，主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染。

（2）本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，根据《2018 年江门市环境质量状况(公报)》，SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}、CO、O₃ 均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二级标准要求。本项目所在的区域特征污染物 TSP 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单中二级标准，TVOC 监测结果达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

（3）2018 年度市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.95 分贝，夜间区域环境噪声等效声级平均值 49.44 分贝，分别优于国家声环境功能区 2 类区（居住、商业、工业混杂）昼间和夜间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为 69.75 分贝，优于国家声环境功能区 4 类区昼间标准（城市交通干线两侧区域），道路交通干线两侧夜间噪声质量处于一般水平，等效声级为 61.46 分贝，未达国家声环境功能区 4 类区夜间标准（城市交通干线两侧区域）。

四、建设期间的环境影响评价结论

项目施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物会对周围环境造成一定的影响，但建筑施工期造成的影响是局部的、短暂的，会随着施工结束而消失。

五、项目营运期间环境影响评价结论

1、大气环境影响分析评价结论

项目两条生产线各设一套废气治理设施：喷漆废气经水帘柜预处理后，与固化废气一并经水喷淋+UV光解+活性炭吸附处理后引至30m排气筒高空排放。外排漆雾可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值的相应要求；有机废气满足广东省地方标准《家具制造行业挥发性有

机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中的第Ⅱ时段标准限值要求；天然气燃烧尾气满足广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃气锅炉污染物排放限值。综上所述，经采取污染防治措施后，项目建设对周围大气环境的影响较小。

2、水环境影响分析评价结论

项目喷漆废水循环使用，定期交由有资质单位转移处理，水喷淋用水循环使用不外排；生活污水排水量为 336m³/a，经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，然后排入江海污水处理厂处理。综上所述，项目外排废水达标排放，对周边水环境影响不大。

3、声环境影响分析评价结论

噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。为减少噪声对环境的污染，因此，道路两旁和厂界内应设置绿化带，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰。

4、固体废物环境影响分析评价结论

本项目生活垃圾和废包装料由环卫部门定期清运，金属垃圾收集后外售处理，危险废物暂存定期交由有处理资质的单位处理。采取上述处理处置措施，本项目产生的固体废物可达到相应的卫生和环保要求。

5、环境风险分析结论

公司应落实风险防范措施，制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。并采取有效的综合管理措施的前提下，如果项目设备设施发生重大事故，所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

6、总量控制指标

根据本项目的污染物排放总量，建议本项目的总量控制指标按以下执行：

（1）水污染物排放总量控制指标：0t/a。

（2）大气污染物排放总量控制指标：VOC_s：0.049t/a。

7、环境保护对策建议

(1) 建设单位应按照本环评的要求设置生产废气治理措施，做好废气的治理和排放，确保漆雾废气符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准（排放速率按 50%执行）；VOCs 符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）第 II 时排放限值（排放速率按 50%执行）。

(2) 合理布局，重视总平面布置。加强运营期的环境管理，并积极落实防治噪声污染措施，确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ 。

(3) 落实生活污水治理设施，厂区内实行“雨污分流”，废水必须经过处理达到相关标准后回用或排放。

(4) 对项目产生的工业固废有利用价值的回收利用，生活垃圾按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒。

(5) 对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品，保护员工身体健康不受影响。

(6) 加强生产管理，提高员工生产操作的规范性，以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量；并积极探索新工艺，在保证产品质量的前提下，进一步减少产品的能耗物耗。

(7) 搞好区内绿化、美化，对生态环境进行修复；合理规划道路及建筑布局，以利于空气流通与大气污染物的扩散。

(8) 增强环保意识，建立一套环境保护管理制度，加强防火安全措施及生产管理，避免火灾事故的发生。

(9) 严格按照相关的消防规范合理布置厂区，设置有效的安全设施与防护距离。

(10) 加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、减少污染事故损害的重要保障。严禁在车间使用明火，如吸烟。在车间内根据消防要求安装一定数量的灭火器材。制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要的应急措施。

(11) 关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护

部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益。

(12) 严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行建设和生产。今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

六、结论

综上所述，江门市腾运达五金制品有限公司年产五金件 100 万件、家电塑料件 150 万件新建项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。

建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响

从环保的角度看，该项目的建设是可行的。

预审意见:	
经办人:	公 章 年 月 日
下一级环境保护行政主管部门审查意见:	
经办人:	公 章 年 月 日

审批意见：

经办人：

公 章
年 月 日

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目四至图
- 附图 3 项目敏感点分布图
- 附图 4 项目厂区平面图
- 附图 5 项目所在地水环境功能区划图
- 附图 6 项目所在地大气环境功能区划图
- 附图 7 项目所在地地下水功能区划图
- 附图 8 声环境功能区划图
- 附图 9 江门市城市总体规划图
- 附图 10 江海污水处理厂纳污范围图
- 附件 1 营业执照
- 附件 2 法人身份证
- 附件 3 国土证
- 附件 4 环境质量现状引用资料
- 附件 5 现状监测报告资料
- 附件 6 租赁合同
- 附件 7 地表水环境影响评价自查表
- 附件 8 环境风险评价自查表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。

根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2 项进行专项评价。

- 1、大气环境影响专项评价
- 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)
- 3、生态影响专项评价
- 4、声影响专项评价
- 5、土壤影响专项评价
- 6、固体废弃物影响专项评价


以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




附图 1 项目地理位置图



附图 2 项目四至图



附图 3 项目敏感点分布图



附图 4 项目厂区平面图

