

江门市生态环境局开平分局

江开环审〔2020〕59号

关于开平市水口镇合兴五金标件厂年产 10 吨 不锈钢垫片、3 吨铁垫片和 35 吨不锈钢螺丝、 20 吨铁螺丝建设项目环境影响报告表的批复

开平市水口镇合兴五金标件厂：

报来《开平市水口镇合兴五金标件厂年产 10 吨不锈钢垫片、3 吨铁垫片和 35 吨不锈钢螺丝、20 吨铁螺丝建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市水口镇合兴五金标件厂年产 10 吨不锈钢垫片、3 吨铁垫片和 35 吨不锈钢螺丝、20 吨铁螺丝建设项目位于开平市

水口镇新市北路 19 号后座之三，占地面积为 1175 平方米，建筑面积 1275 平方米，总投资 20 万元，主要生产设备有：

序号	设备名称	型号规格	数量
1	冲床	/	6 台
2	仪表车床	/	5 台
3	螺丝打头机	DT0564（5mm）	3 台
4	螺丝打头机	DT06102（6mm）	1 台
5	螺丝打头机	DT0880（8mm）	1 台
6	手动搓牙机	CY0880（8mm）	2 台
7	手动搓牙机	CY06050（6mm）	2 台
8	手动搓牙机	CY0430（4mm）	3 台
9	自动搓牙机	CY05050（5mm）	3 台
10	包装机	/	1 台
11	除油机	/	1 台
12	开料机	/	1 台
13	钻机	/	2 台
14	磨床	/	1 台
15	剪板机	/	1 台
16	开槽机	/	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）颗粒物、非甲烷总烃排放执行达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放浓度限值，厂区内VOCs无组织排放须符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）的要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。生活污水处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）第二时段三级标准后，通过市政管网排入水口镇污水处理厂进一步深化处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算，项目经整治提升后总量指标削减为：

VOCs（以非甲烷总烃计） 0.04 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府、江门市蓝盾环保科技有限公司