

江门市生态环境局文件

江开环审〔2020〕110号

关于开平市德展五金制品有限公司年产塑料水龙头 50 万套、卫浴配件 100 万个建设项目环境影响报告表的批复

开平市德展五金制品有限公司：

报来《开平市德展五金制品有限公司年产塑料水龙头 50 万套、卫浴配件 100 万个建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市德展五金制品有限公司年产塑料水龙头 50 万套、卫浴配件 100 万个建设项目位于开平市水口镇长安东街 6 号 1 座之二，占地面积 2028 平方米，建筑面积 1954.44 平方米，总投资 200 万元。项目不得使用废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	数量
1	注塑机 120T	12 台
2	注塑机 160T	8 台
3	注塑机 200T	5 台
4	破碎机	5 台
5	混料机	1 台
6	铣床	3 台
7	磨床	1 台
8	车床	1 台
9	压机	2 台
10	测试机	3 台
11	阀芯组装机	7 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）有机废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中新建企业大气污染物排放限值及企业边界大气污染物浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。

生活污水须处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后,输送至市政污水处理厂进一步深化处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。

三、根据报告表的核算,项目总量指标为:VOCs 0.0226 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2020年5月6日



公开方式: 主动公开

抄送: 水口镇人民政府、深圳鹏达信能源环保科技有限公司

