建设项目环境影响报告表

(送审稿)

项目名称：江门市零壹五金制品有限公司年产五金件 500 万
件新建项目

建设单位：江门市零壹五金制品有限公司(盖章)

编制日期：2020 年 7 月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

声 明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《将设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环办[2006]28号），特对环境影响评价文件（公开版）作出如下声明：

我单位提供的《江门市零壹五金制品有限公司年产五金件 500 万件新建项目环境影响报告表》（公开版）（项目环评文件名称）不含国家秘密、商业秘密和个人隐私，同意按照相关规定予以公开。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

张福

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

年 月 日

承诺书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《建设项目环境影响评价资质管理办法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号），特对报批江门市零壹五金制品有限公司年产五金件500万件新建项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1、我们承诺对提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于建设项目内容、建设规模、环境质量现状调查、相关检测数据、公众参与调查结果）真实性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中不负责任或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实，我们将承担由此引起的一切责任。

2、我们承诺提交的环境影响评价文件报批稿已按照技术评估的要求修改完善，本报批稿的内容与经技术评估同意报批的版本内容完全一致，我们将承担由此引起的一切责任。

3、在项目施工期和营运期，严格按照环境影响评价文件及批复要求落实各项污染防治和风险事故防范措施，如因措施不当引起的环境影响或环境事故责任由建设单位承担。

4、我们承诺廉洁自律，严格按照法定条件和程序办理项目申请手续，绝不以任何不正当手段干扰项目评估及审批管理人员，以保证项目审批公正性。

建设单位（盖章）

法定代表人（签名）

张庆

评价单位（盖章）

法定代表人（签名）

张庆

注：本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件。

打印编号: 1595490784000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	9q0v8c		
建设项目名称	江门市零壹五金制品有限公司年产五金件500万件新建项目		
建设项目类别	22_068金属制品表面处理及热处理加工		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	江门市零壹五金制品有限公司
统一社会信用代码	91440705MA51P85E1R		
法定代表人 (签章)	张三国
主要负责人 (签字)	张三国
直接负责的主管人员 (签字)	张三国
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	广州国寰环保科技有限公司
统一社会信用代码	91440101691529084H		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
梁维明	2017035440352015449921000036	BH002971
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
梁维明	全部章节	BH002971

环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。

姓名：梁维明

证件号码：440182198805041538

性别：男

出生年月：1988年05月

批准日期：2017年05月21日

管理号：2017035440352015449921000036

缴费历史明细表

个人编号: 1025405708 姓名: 梁维明 证件号码: 440182198805041538 现在单位名称: 广州国寰环保科技有限公司 养老视同缴费月数: [养老视同缴费月数] 医保军龄视同缴费月数: 0 医保转移缴费月数: 0													
缴费日期	各险种缴费历史									单位编号	单位名称	核定方式	
	养老		失业		工伤	生育	职工医保		重大疾病				补充医疗
	单位缴费	个人缴费	单位缴费	个人缴费			单位缴费	个人缴费					
202004							195.72	111.84	24.23		68120369	广州国寰环保科技有限公司	正常
202005							195.72	111.84	24.23		68120369	广州国寰环保科技有限公司	正常
202006							195.72	111.84	24.23		68120369	广州国寰环保科技有限公司	正常
分险种月数统计	0		0		0	0	3		3	0

说明说明:

1. 本表显示实际缴款到帐的缴费历史。生育保险、工伤保险均为单位缴费，个人不缴费。
2. 职工医保含2015年7月前城镇职工医疗保险、住院和特殊门诊基本医疗保险、职工社会医疗保险、外来从业人员医疗保险等。以个人身份参加灵活就业医保（住院保险）参保人员单位缴费栏显示的医保费款由个人缴交。
3. 本表中“养老视同缴费月数”、“医保军龄视同缴费月数”、“医保视同/转入缴费月数”仅供参考，如有不符，以参保人经人社部门、医保部门审核的年限为准。
4. 本表为参保人自行由粤省事小程序中打印，需经网办业务专用章确认为有效。
5. 如有疑问，请向户籍所在区或最后参保区的社保、医保经办机构进行咨询，或拨打12345热线。

目 录

一、建设项目基本情况.....	1
二、建设项目所在地自然环境简况.....	8
三、环境质量状况.....	10
四、评价适用标准.....	16
五、建设项目工程分析.....	19
六、项目主要污染物产生及预计排放情况.....	31
七、环境影响分析.....	32
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果.....	55
九、结论与建议.....	57
附图 1 项目地理位置图.....	65
附图 2 项目四至图.....	66
附图 3 项目敏感点分布图.....	67
附图 4 项目厂区平面图.....	68
附图 5 项目所在地水环境功能区划图.....	69
附图 6 项目所在地环境空气质量功能区划图.....	70
附图 7 项目所在地地下水功能区划图.....	71
附图 8 项目所在地声环境功能区划示意图.....	72
附图 9 江门市城市总体规划图.....	73
附图 10 江海污水处理厂纳污范围图.....	74
附件 1 营业执照.....	75
附件 2 法人身份证.....	76
附件 3 租赁合同.....	77
附件 4 国土证.....	80
附件 5 环境质量现状引用资料.....	82
附件 6 现状监测资料.....	84
附件 7 MSDS 报告.....	105
附件 8 大气环境影响评价自查表.....	113
附件 9 地表水环境影响评价自查表.....	114
附件 10 环境风险评价自查表.....	117

一、建设项目基本情况

项目名称	江门市零壹五金制品有限公司年产五金件 500 万件新建项目				
建设单位	江门市零壹五金制品有限公司				
法人代表	张三国	联系人	***		
通讯地址	江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10				
联系电话	*****	传真	/	邮政编码	529080
建设地点	江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10				
立项审批部门	/	批准文号	/		
建设性质	新建	行业类别及代码	金属表面处理及热处理加工 C3360		
占地面积 (平方米)	1420	绿化面积 (平方米)	/		
总投资 (万元)	200	其中：环保投资 (万元)	40	环保投资占总投资的比例	20%
评价经费 (万元)	2.5	预期投产日期	2020 年 12 月		
工程内容及规模：					
<p>一、项目由来</p> <p>江门市零壹五金制品有限公司位于江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10（坐标位置：E113.151055°，N22.558787°），从事五金件生产。该项目租赁厂房，占地面积约 1420m²，建筑面积 1420m²，生产规模为年产五金件 500 万件。</p> <p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第 682 号）等法律法规的规定，建设对环境有影响的项目必须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第 44 号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令 第 1 号），项目属于管理名录内“68 金属制品表面处理及热处理加工中的其他”类别，本项目应做环境影响报告表。</p>					

表 1-1 建设项目环境影响评价分类管理目录（摘录）

环评类别	报告书	报告表	登记表
项目类别			
二十二、金属制品业			
68	金属制品表面处理及热处理加工 有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工工艺的热镀锌	其他	/

建设单位（江门市零壹五金制品有限公司）委托了广州国寰环保科技发展有限公司承担本项目的环评工作。接受委托后，我单位立即组织评价人员收集了相关资料，在此基础上，根据环评技术导则的要求，编制了《江门市零壹五金制品有限公司年产五金件 500 万件新建项目环境影响报告表》，报环境主管部门审查。

二、与本项目有关的技术指标如下：

1、项目工程内容

项目占地面积 1420m²，总建筑面积 1420m²，工程组成见下表。

表 1-2 项目工程组成一览表

类别	工程名称	建设规模
主体工程	生产厂房	占地面积 1420m ² ，1F，设置原辅料区、喷粉固化区和包装区
配套工程	办公区	占地面积 50m ² ，位于生产厂房内
环保工程	废气防治措施	喷粉粉尘收集经滤芯+布袋除尘处理后引至 15m 排气筒 G1 高空排放；固化废气通过 UV 光解+活性炭吸附装置处理后，引至 15m 排气筒 G2 高空排放
	废水防治措施	清洗废水经自建污水处理设施处理达标后回用于清洗槽，转移的清洗废水作为零散废水转移；生活污水经三级化粪池预处理后达标排放
	噪声防治措施	减振、隔声、降噪设施
	固废防治措施	生活垃圾交环卫部门回收处理；危险废物暂存于危废仓，定期交由有资质单位处理
公用工程	供电系统	由市政供电系统供给
	给水系统	由市政自来水管供给
	排水工程	雨污分流

2、项目产品

项目产品明细详见表 1-3。

表 1-3 项目产品明细表

序号	产品名称	年产量
1	五金管件	300 万件
2	五金吸顶盘	120 万件
3	铁片	80 万件
合计		500 万件

3、原辅材料及年消耗量

(1) 原辅材料年用量

根据建设单位提供的资料，项目主要原辅材料及年消耗量见表 1-4。

表 1-4 原辅材料消耗情况表

序号	原料名称	年用量	最大储存量	包装方式/规格	备注
1	五金件	500 万件	50 万件	堆放	/
2	粉末涂料	48 吨	5 吨	袋装	/
3	液化石油气	50 吨	4 吨	瓶装	/
4	除油剂	6 吨	0.5 吨	袋装	/

粉末涂料：主要成分为纯聚酯树脂 30%~35%、二氧化钛 10~30%、硫酸钡 10%~30%，碳酸钙 0~10%，干性粉末状。其固化条件为 190℃/5min。密度 1.4~1.7g/cm³，熔点 100℃。最低爆炸极限 15g/m³，最高爆炸极限 50g/m³。

除油剂：成分为无水碳酸钠 50%、异构十三醇聚氧乙烯醚 5%（多功能洗涤剂，不含苯环结构，由此制备的产品成为新一代环保产品）、五水偏硅酸钠 25%（无毒、无味、无公害的白色粉末或结晶颗粒，水溶液呈碱性，具有去垢、乳化、分散、湿润、渗透性及对 pH 值有缓冲能力）、水 20%。

(2) 项目粉末涂料用量核算

①核算公式：

粉末涂料使用量=喷涂面积×厚度×密度/[利用率+（1-利用率）×未利用粉料回用率]

②参数选定及用量核算

项目粉末涂料使用量计算参数及计算结果详见下表。

表 1-5 项目粉末涂料使用量计算参数及计算结果一览表

作业方式	喷涂产品名称	产品参数		单件喷涂面积 ^① (m ²)	年产量 (万件)	年喷涂面积 (m ²)	涂层厚度 (μm)	密度 (g/cm ³)	附着率 (%)	回用率 ^② (%)	用量核算 (t/a)
		直径 (mm)	长度 (mm)								
自动	管件	90~250	100~400	0.1	270	450000	60	1.55	70	90.3	43.1
	吸顶盘	150	20~50	0.06	108						
	铁片	250~400	/	0.16	72						
手动	管件	90~250	100~400	0.1	30	50000	60	1.55	40	90.3	4.9
	吸顶盘	150	20~50	0.06	12						
	铁片	250~400	/	0.16	8						
合计					500	500000	/	/	/	/	48

注：①本项目单件喷涂面积按最大规格尺寸计算；②项目喷粉粉尘（未附着粉料）收集经滤芯+布袋除尘装置处理回用，收集、处理效率均为 95%（见后文），即未附着粉料回用率=95%×95%≈90.3%。

根据上表核算，项目申报的粉末涂料与理论计算量基本一致。

4、主要生产设备

根据建设单位提供的设备清单等资料，项目主要生产设备见表 1-6。

表 1-6 项目主要生产设备

序号	主要设备	规格	数量	备注
		长×宽×高 (m)		
1	手动前处理线	/	1 条	设有 3 道除油槽、3 道清洗槽，尺寸均为 2.2m×1.5m×1.5m
2	喷淋除油线	/	1 条	设有 3 道除油槽、3 道清洗槽，尺寸均为 1.2m×1.2m×1.2m
3	喷粉房	6.0×1.2×2.2	3 台	自动喷粉，各配套 2 支喷枪
4	喷粉房	6.0×1.2×2.2	1 台	手动喷粉，配套 2 支喷枪
5	固化炉	80×3.6×2.2	1 套	架高固化炉，下方为自动喷粉房和喷淋除油柜；燃液化石油气
6	面包炉	6.5×3×3.5	1 台	燃液化石油气

5、工作制度及劳动定员

本项目拟聘请员工数 20 人，年工作天数 300 天，每日两班制，每班工作 10 小时，不设食宿。

6、能源消耗

项目水、电消耗情况见表 1-7。

表 1-7 水、电消耗情况

名称	数量	来源	最大储存量
用水	950.88m ³ /a	市政自来水	/
用电	15 万度/a	市电网供应	/
液化石油气	50t/a	市场采购	/

7、公用工程

(1) 给排水

A、项目给水：本项目用水为市政自来水管供给的新鲜用水，总用水量为 950.88m³/a，其中生产用水 710.88m³/a，生活用水 240m³/a。

B、项目排水：项目清洗废水经自建污水处理设施处理达标后回用于清洗槽，转移的清洗废水（无法处理回用）作为零散废水转移；排放的废水主要为生活污水，经三级化粪池预处理后纳入江海污水处理厂。

(2) 供电

项目用电由市政供电系统供给，用电量为 15 万度/年。主要用于生产设备、通排风系统和车间照明。

8、产业政策相符性分析

项目从事五金架的加工生产，不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《市场准入负面清单（2019 年版）》、《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891 号）和《江门市投资准入禁止限制目录（2018 年本）》的限制类和淘汰类项目。因此，项目符合产业政策的要求。

9、环保法规符合性分析

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）、《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）、《关于印发〈广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）〉的通知》（粤环发[2018]6 号）、《广东省人民政府关于印发〈广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020 年）〉的通知》（粤府〔2018〕128 号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）、《江门市人民政府办公室关于印发〈江门市区黑臭水体综合整治工作方案〉的通知》（江府办〔2016〕23 号）的相关要求可知，本项目符合相关环保法规的要求，项目与各法规相符性分析情况见下表。

表 1-8 本项目与各环保法规相符性情况分析一览表

法规名称	要求	本项目与法规相符性分析
《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121 号）	加大工业涂装VOCs治理力度(汽车制造行业)：推进整车制造、改装汽车制造、汽车零部件制造等领域VOCs排放控制。推广使用高固体分、水性涂料，配套使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型涂装工艺；推广静电喷涂等高效涂装工艺，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂；配置密闭收集系统，整车制造企业有机废气收集率不低于 90%。其他汽车制造企业不低于 80%；对喷漆废气建设吸附燃烧等高效治理设施，对烘干废气建设燃烧治理设施，实现达标排放。	本项目不属于汽车制造企业，有机废气收集率达 75% 以上，且收集后通过“UV光解+活性炭吸附装置”处理，可实现达标排放，故本项目符合法规要求。
《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环	新建汽车制造、家具及其他工业涂装项目必须采取有效的VOCs削减和控制措施，水性或低排放VOCs含量的涂料使用比例不得低于 50%。	本项目使用热固性粉末涂料，属于低VOCs含量的原辅材料；且本项目对生产过程中产生的VOCs采取了有效

(2012) 18 号)		的削减与控制措施，故本项目符合法规要求。
《关于印发〈广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）〉的通知》（粤环发[2018]6 号）	推广使用高固体份、粉末涂料，到 2020 年年底，使用比例达到 30% 以上；试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。	本项目使用热固性粉末涂料，属于低 VOCs 含量的原辅材料；采用了静电喷粉的涂装技术，故本项目符合法规要求。
《广东省人民政府关于印发〈广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020 年）〉的通知》（粤府〔2018〕128 号）	重点推广使用低 VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品，到 2020 年，印刷、家具制造、工业涂装重点工业企业的低毒、低（无）VOCs 含量、高固份原辅材料使用比例大幅提升。	本项目使用热固性粉末涂料，属于低 VOCs 含量的原辅材料，符合政策要求。
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）	大力推进源头替代，通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，从源头减少 VOCs 的产生。 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒，有行业要求的按相关规定执行。	项目使用热固性粉末涂料属于低 VOCs 含量原辅材料；固化炉有机废气采用集气罩在出入口处收集，控制风速为 0.5m/s，面包炉有机废气采用密闭引管收集，符合实施方案的要求。
《江门市人民政府办公室关于印发〈江门市区黑臭水体综合整治工作方案〉的通知》（江府办〔2016〕23 号）	重点整治区暂停审批流域内电氧化和生产过程中含有酸洗、磷化、表面处理工艺等相关行业项目。	本项目除油清洗工序不属于酸洗、磷化、表面处理工艺，故符合方案要求。
《关于印发〈2020 年挥发性有机物治理攻坚方案〉的通知》（环大气〔2020〕33 号）	大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生；全面落实标准要求，强化无组织排放控制；全面落实标准要求，强化无组织排放控制。 聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒。	本项目使用热固性粉末涂料，属于低 VOCs 含量的原辅材料； 项目采用集气罩形式在固化炉出入口对 VOCs 进行收集，控制风速为 0.7m/s，采取了“UV 光解+活性炭吸附”工艺进行削减，故本项目符合法规要求。
《关于印发〈江门市工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（江环函〔2020〕22 号）	①新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保治理设施。 ②实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。	本项目位于江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10，周边均为工业厂企，固化炉废气收集经 UV 光解+活性炭吸附装置处理后引至排气筒高空排放，符合

		治理方案的要求。
《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51号）	应使用符合环保要求的水基型、高固份、粉末、紫外光固化等低VOCs含量涂料。使用溶剂型涂料的汽车涂装工艺线、流平室、烘干室VOCs废气收集率不低于95%，其他使用溶剂型涂料的涂装工艺线VOCs废气收集率达到90%以上。汽车制造与维修的喷涂废气必须进行漆雾处理，去除率达到95%；颗粒物排出量应小于10毫克/立方米。VOCs控制装置应与工艺设施同步运转，使用溶剂型涂料涂装工艺的VOCs去除率达到90%。	本项目仅使用粉末涂料，无使用溶剂型涂料，故符合规划的要求。
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）	1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 2、盛装VOCs物料的容器或包装应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目涉VOCs物料为粉末涂料，储存于包装袋中，常温下不挥发，存放于厂房内，故符合标准要求。

10、项目选址合法性分析

项目土地证为：江国用（2006）第303685号，用途为工业用地。根据江门市城市总体规划（2011-2020），项目所在地为二类工业用地，故项目选址符合规划的要求。

与该项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目为新建项目，不存在原有项目污染。

项目位于江门市江海区高新区25号地龙溪路段厂房I幢自编10，东面为工业厂房，南面为江门市保利德塑料有限公司，西面为柏凌路（隔路为空地），北面为恒精真空热处理厂。

从现场勘查可知，本项目周边主要环境问题为周边工厂产生的废水、废气、固废、噪声和周围工地施工产生的噪声、固废和扬尘等，以及项目周边道路产生的交通尾气及噪声。

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

江门市江海区位于广东省中南部，西江下游、珠江三角洲西侧，在北纬 22°29'39" 至 22°36'25"，东经 113°05'50"至 113°11'09"之间，东隔西江与中山市相望，北靠蓬江区，西面和南面与新会区相连。

2、地貌、地质特征

江门市区境内地势自西北向东南倾斜，西北为丘陵台地。东南为三角洲冲积平原。全境河道纵横交错，间有低山小丘错落。西江流经市区东部边境，江门河斜穿市区中心。丘陵低山的山地为赤红壤，围田区为近代河流冲积层，高地发育成潮沙土，低地发育成水稻土，土壤肥沃。地质情况较简单，基岩主要为白垩纪泥质板岩，因长年处于稳定上升和受风化影响，风化层较厚，约在海拔 65 米以下（黄海高程）。市区西北为寒武系地层，主要为石英砂岩、粉砂岩、硅质页岩、粉砂质页岩等组成；市区东北牛头山为加里东期混合花岗岩。西江断裂具有一定的活动规模。

3、气候与气象

江门市区地处北回归线以南，濒临南海，属亚热带海洋性季风气候，常年气候温和湿润，日照充分，雨量充沛；冬季受东北季风影响，夏季受东南季风影响。据江门市气象站统计，多年平均风速 2.6 米/秒，多年平均气温 21.9℃，历史最高气温 38.2℃，最低气温 0.1℃，平均降雨量 1785mm，最大降雨量 2829mm，最小降雨量为 1130.2mm。本地区降雨量较为充沛，但降雨量年内分配不均匀，汛期 4~9 月，多年平均降雨量达 1485mm，占全年雨量的 83%，10 月~至次年 3 月多年平均降雨量为 300mm，占全年雨量的 17%。多年平均蒸发量 1168mm，最大年蒸发量 1435mm，最小年蒸发量 952mm。

4、水文水系特征

江门市境内河流纵横交错，主要河流为西江、潭江和沿海诸小河，流经江门市区的主要水系有西江干流的西海水道、江门河和天沙河。河流多属洪潮混合型。

本项目所在的江海区水系发达，河道、沟渠纵横交错，主要地表水体有：西江及

西江支流江门河、江门水道、礼乐河，及其麻园河、龙溪河与马鬃沙河等河涌、还有农用的人工主灌溉渠等。水流主流向均由北向南，最终汇入南海。河网水位受上游来水和南海潮汐、天文潮、风暴潮的影响显著。河网潮汐为不规则半日混合潮，具有明显的年际、年内、太阳月、日内等长、中、短周期的变化。流经西海水道年平均流量为 $7764\text{m}^3/\text{s}$ ，全年输水总径流量为 2540 亿 m^3 。周郡断面 90% 保证率月平均流量为 $2081\text{m}^3/\text{s}$ ，被潮连岛分隔后西南侧的北街水道，90% 保证率月平均流量为 $999\text{m}^3/\text{s}$ 。西海水道在北街又分出江门河，向西南斜穿江门市区，汇集了天沙河的水，在文昌沙分为两条水道，其一为礼乐河，属珠江三角洲河网的二级水道，折向南流，在新会大洞口出银洲湖，最后经崖门流入南海。本项目生活污水排放量为 $192\text{m}^3/\text{a}$ ，经化粪池预处理后经市政管网排入江海污水处理厂，尾水排入麻园河。

三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

（一）项目所在区域环境功能属性

本项目选址所在区域环境功能属性见表 3-1：

表 3-1 项目所在区域环境功能属性一览表

序号	项目	依据	类别
1	水环境功能区	《关于江门市江海区麻园河、马鬃沙河水环境质量执行标准的复函》（江环函[2010]21号）	麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准
2	环境空气质量功能区	《江门市环境保护规划（2006-2020）》中的图 8 江门市大气环境功能分区图	属二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二级标准
3	声环境功能区	《江门市声环境功能区划》（江环〔2019〕378 号）中江海区声环境功能区划示意图（附图 8）	项目所在地为 3 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准
4	地下水功能区	《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459 号）	根据《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459 号），珠江三角洲江门新会不宜开发区（代码 H074407003U01），执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）V 类标准
5	是否基本农田保护区	《江门市土地利用总体规划（2006~2020 年）》（国办函[2012]50 号文）	否
6	是否风景名胜保护区	《广东省主体功能区划》（粤府〔2012〕120 号）	否
7	是否污水处理厂集水范围	/	是，属于江海污水处理厂纳污范围
8	是否饮用水水源保护区	《关于江门市生活饮用水地表水源保护区划分的批复》（粤府函[1999]188 号）及《关于调整江门市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函〔2019〕273 号）	否

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“51、金属表面处理及热处理加工”中的报告表类别，对应的是IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本

项目喷粉工序属于“制造业”、“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，项目类别为III类；前处理工序属于“制造业”、“设备制造、金属制品、汽车制造及其他日用品制造”中“金属制品表面处理及热处理加工的”，项目类别为I类；项目占地面积 1420m² (≤5hm²)，属小型项目；位于江门市江海区高新区 25号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10，周边为工业厂企，不涉及土壤环境敏感目标，根据导则表 3 污染影响型敏感程度分级表，属于不敏感；同时项目清洗除油工序产生的废水经废水处理站处理后回用于生产，不外排，除油工序不涉及大气沉降影响，并且对清洗除油区地面进行硬化，采取防渗措施，可防止事故情况下的生产废水的地面漫流和垂直入渗，则清洗除油工序对土壤环境无影响途径。综上，根据导则第 6.2.2.3 条及表 4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

(二) 本项目所在区域的环境质量现状如下：

1、环境空气质量现状

本项目所在地属环境空气质量二类区域，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单二级标准。根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》（网址：http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/hjzl/ndhjzkgb/content/post_2007240.html）中 2019 年度中江海区空气质量监测数据进行评价，监测数据详见下表。

表 3-2 江海区年度空气质量公布 单位：ug/m³

污染物	年评价指标	现状浓度/ (μg/m ³)	标准值/ (μg/m ³)	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	11	60	18	达标
NO ₂	年平均质量浓度	37	40	93	达标
PM ₁₀	年平均质量浓度	57	70	81	达标
PM _{2.5}	年平均质量浓度	30	35	86	达标
CO	日均值第95百分位浓度	1200	4000	30	达标
O ₃	日最大8小时平均第90百分位浓度	182	160	114	不达标

由上表可知，除了臭氧不达标，SO₂、NO₂、PM₁₀、CO 和 PM_{2.5} 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，表明项目所在区域江海区为环境空气质量不达标区，不达标因子为 O₃。

根据《关于印发<2017 年江门市臭氧污染防治专项行动实施方案>的通知》，江门市生态环境局已对重点控制区的 VOCs 重点监管企业限产限排，开展 VOCs 重点监管

企业“一企一策”综合整治、对 VOCs“散乱污”企业排查和整治等工作，根据《江门市挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020年）》的目标，2020年全市现役源 VOCs 排放总量削减 2.12 万吨。

预计到 2020 年主要污染物排放持续下降，并能实现目标，江海区污染物排放降低，环境空气质量持续改善，能稳定在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二级浓度限值。

为评价本项目所在区域特征污染物 TSP、TVOC 环境空气质量现状，引用于 2019 年 4 月 11 日~17 日《江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目环境影响报告书》（批复号：江江环审〔2019〕32 号）的周边环境的现状监测数据。TSP 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单中二级标准，TVOC 参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度（TVOC）的参考限值，引用检测结果如下：

表 3-3 项目特征污染物 TVOC 引用监测点位基本信息表

监测点名称	监测因子	监测时段	相对厂址位置	相对厂界距离
江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目所在地	TSP	2019.4.11~2019.4.17 (2:00~22:00)	东北	约1800m
	TVOC	2019.4.11~2019.4.17 (8:00~16:00)		

表 3-4 项目特征污染物 TVOC 引用监测结果表

监测点	坐标		污染物	平均时间	评价标准 (mg/m ³)	检测浓度范围 (mg/m ³)	最大浓度占 标率 (%)	超标率 (%)	达标 情况
	X	Y							
江门市鑫辉密封科技有限公司迁扩建项目所在地	1601	943	TSP	24h均值	0.3	0.136-0.263	87.7	0	达标
			TVOC	8h均值	0.6	0.110-0.155	25.8	0	达标

本项目所在的区域特征污染物 TSP 监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二级标准要求，TVOC 监测结果达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

2、地表水环境质量现状

项目污水通过市政管网排入江海污水处理厂集中处理，尾水排入麻园河。麻园河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V 类水质标准。参考《江海区马鬃沙河黑臭水体综合整治工程环境影响报告表》（批复文号江海环审[2018]38 号）委托广

东新创华科环保股份有限公司 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 5 月 10 日 “W1: 麻园河和龙溪河汇入口下游约 500 米”、“W2: 麻园河和龙溪河汇入口下游约 1500 米”、“W3: 麻园河和龙溪河汇入口下游约 3500 米” 监测断面的监测数据, 其监测结果见下表 3-5。

本评价引用的水环境质量现状监测数据可符合《环境影响评价技术导则地表水环境 (HJ2.3—2018)》水污染影响型三级 B 评价中水环境质量现状调查监测的要求: 监测断面 (包括对照断面、控制断面)、调查时期 (5 月丰水期)、采样频次 (调查 3 天, 每天取一水样)。

表 3-5 地表水质量监测结果

项目	采样日期	W1	W2	W3	标准值 mg/L
水温 (°C)	2018.05.08	25.2	24.9	24.8	—
	2018.05.09	25.5	25.9	25.8	
	2018.05.10	26.2	26.3	26.5	
pH 值 (无量纲)	2018.05.08	7.12	7.26	7.14	6~9
	2018.05.09	7.06	7.13	7.03	
	2018.05.10	7.24	7.06	7.27	
溶解氧	2018.05.08	2.63	3.06	3.31	≥2
	2018.05.09	2.88	3.12	3.26	
	2018.05.10	2.89	3.14	3.21	
化学需氧量	2018.05.08	32	28	26	≤40
	2018.05.09	24	2	23	
	2018.05.10	36	24	31	
五日生化需氧量	2018.05.08	10.9	8.4	8.1	≤10
	2018.05.09	6.8	9.2	6.6	
	2018.05.10	12.3	7.2	9.1	
悬浮物	2018.05.08	27	44	85	≤150
	2018.05.09	29	50	72	
	2018.05.10	32	39	63	
氨氮	2018.05.08	4.97	6.22	6.78	≤2.0
	2018.05.09	4.32	6.34	6.5	
	2018.05.10	4.59	5.92	6.28	
总磷	2018.05.08	1.55	4.08	4.14	≤0.4
	2018.05.09	1.32	4.34	3.39	
	2018.05.10	1.37	3.33	4.31	
挥发酚	2018.05.08	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.1
	2018.05.09	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
	2018.05.10	0.0003L	0.0003L	0.0003L	
石油类	2018. 5.08	0.02	0.03	0.03	≤1.0
	2018.05.09	0.03	0.04	0.01L	
	2018.05.10	0.01	0.03	0.04	
阴离子表面活性剂	2018.05.08	0.05L	0.08	0.05	≤0.3
	2018.05.09	0.06	0.07	0.07	
	2018.05.10	0.05L	0.05L	0.08	

由上表可见, 麻园河水质中的 BOD₅、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂均超出 V

类标准，其余指标均能达到标准值。说明麻园河的水质受到一定程度的污染，主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染。

根据江门市人民政府办公室关于印发《江门市绿色生态水网建设实施方案（2016-2020年）》的通知（江府办函〔2017〕107号），江门市人民政府将加大治水力度，先后制定和发布了江门市人民政府关于印发《江门市水污染防治行动计划实施方案》的通知（江府〔2016〕13号）以及江门市人民政府办公室关于印发《江门市区黑臭水体综合整治工作方案》的通知（江府办〔2016〕230号）等文件精神，将全面落实《水十条》的各项要求，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对水环境实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。按照“一河一策”整治方案，推进江门市区建成区内6条河流全流域治理，有效控制外源污染，削减河流内源污染，提高污水处理实施尾水排放标准，构建完善的城市水系统和区域健康的水循环体系，实现河道清、河岸美丽，从根本上改善和修复城市水生态环境。采取以上措施后，区域水环境质量将得到改善。

3、声环境质量现状

项目所在区域属于3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

根据《2019年江门市环境质量状况（公报）》（链接：http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/hjzl/ndhjzkgb/content/post_2007240.html），2019年度江门市区昼间区域环境噪声等效声级平均值56.98分贝，优于国家声环境功能区2类区（居住、商业、工业混杂）昼间标准；道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平，等效声级为69.94分贝，符合国家声环境功能区4类区昼间标准（城市交通干线两侧区域）。说明项目所在区域声环境质量较好。

主要环境保护目标：

1、环境空气保护目标

环境空气保护目标是维持项目所在地环境空气质量达到现有的大气环境水平，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单的二级标准。

2、水环境保护目标

水环境保护目标是保护评价范围内的麻园河、马鬃沙河不因本项目的运营受影响，

保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。

3、声环境保护目标

声环境保护目标是确保该建设项目建成后，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

4、生态保护目标

保护该项目建设地块的生态环境，使其能实现生态环境的良性循环，不对现有的生态环境造成大面积的破坏。

5、环境敏感点保护目标

表 3-6 项目附近环境空气保护目标

名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离 (m)
	X	Y					
中东村	923	-194	居民区	1000 人	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018 修改单的二级标准	东南	925
江悦城·公园里	-883	-393		3000 人		西南	940
七西村	597	2270		2000 人		东北	2310
向民村	-1481	-1650		3000 人		西南	2190
龙溪湖公园	-346	0	湿地公园	/		西	325

注：*选取本项目选址中心为坐标原点，并以本项目东面为 X 轴正方向，北面为 Y 轴正方向。

表 3-7 项目附近水环境保护目标

敏感点	规模	方位	与项目最近距离 (m)	保护目标
麻园河	/	西	1400	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准
马鬃沙河	/	西南	350	

四、评价适用标准

- 1、项目纳污水体麻园河质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）执行V类标准。
- 2、项目区域环境空气基本污染物评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值标准。
- 3、项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行3类标准。

表 4-1 环境质量标准一览表

环
境
质
量
标
准

环境要素	选用标准	标准值					单位
		pH	DO	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	
水环境	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准	6~9	≥2	≤40	≤10	≤2.0	mg/L
		水温	挥发酚	LAS	总磷	石油类	
		——	≤0.1	≤0.3	≤0.4	≤1.0	
大气环境	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单中的二级标准	污染物	取值时段			mg/m ³ (标准状态)	
			1小时平均值	24小时平均值	年平均值		
		PM ₁₀	/	0.15	0.07		
		SO ₂	0.50	0.15	0.06		
		NO ₂	0.20	0.08	0.04		
		PM _{2.5}	/	0.075	0.035		
		CO	10	4	/		
		O ₃	0.2	/	/		
	TSP	/	0.3	0.2			
		《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D标准	TVOC	8小时平均值			
					0.6		
声环境	《声环境质量》（GB3096-2008）	标准	昼间	夜间		dB(A)	
		3类	65	55			

污
染
物
排
放
标

- 1、废气**
- 喷粉粉尘、执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。
- 液化石油气燃烧废气有组织排放参照执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃气锅炉排放限值，无组织排放参照执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值要求。

准

有机废气参照执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第II时段排气筒 VOCs 排放限值中的最高允许排放浓度和排放速率、无组织排放监控点浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 附录A厂区内 VOCs 无组织排放监控要求。

表 4-2 废气排放限值一览表

标准	排放因子	有组织		无组织排放监控浓度限值 (mg/m ³)
		最高允许排放浓度 (mg/m ³)	最高允许排放速率 (kg/h)	
DB44/27-2001	SO ₂	/	/	0.40
	NO _x	/	/	0.12
	颗粒物	/	/	1.0
DB44/765-2019 ^①	SO ₂	50	/	/
	NO _x	150	/	/
	颗粒物	20	/	/
DB44/814-2010	VOCs	30	1.45 ^②	2.0
GB37822-2019	VOCs	/	/	30

注：①项目排气筒周边 200 米范围内最高建筑为西南侧 20m 处建筑物（高约 12m），本项目 G2 排气筒高 15 米，高出其 3 米，符合广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 中烟囱高度要求。

②G2 排气筒未能高出周边 200 米范围内 5 米以上，根据广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 要求，VOCs 排放速率应按排放速率的 50% 执行。

2、废水

清洗废水经自建废水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T 19923-2005) 中洗涤用水水质标准后，回用于清洗槽；生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者后纳入江海污水处理厂，尾水排入麻园河。

表 4-3 项目废水排放标准 单位：mg/L

名称	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	总磷	石油类
清洗废水回用标准	--	≤30	≤30	--	--	--
生活污水排放标准	≤220	≤100	≤150	≤24	≤10	≤20

3、噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类功能区排放限值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

4、其他标准

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固

	<p>体废物污染环境防治条例》的相关规定，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013年修改单）。</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">总量控制指标</p>	<p>根据国务院关于印发国家环境保护“十三五”规划的通知（国发〔2016〕65号）的要求，确定项目纳入总量控制的污染物为化学需氧量（COD_{Cr}）、氨氮（NH₃-N）、二氧化硫（SO₂）、氮氧化物（NO_x）。</p> <p>根据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》的要求，大气总量控制指标共4项，分别为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、总挥发性有机化合物。</p> <p>项目总量控制因子及建议指标如下所示：</p> <p>（1）废水：因水污染物总量纳入江海污水处理厂总量范围内，故不单独申请总量。</p> <p>（2）废气：VOCs 0.0875t/a（其中有组织排放量 0.0324t/a，无组织排放量 0.0551t/a）、二氧化硫 0.0146t/a、氮氧化物 0.1271t/a。</p> <p>项目最终执行的污染物排放总量控制指标由当地环境保护行政主管部门核定和分配的总量控制指标进行控制。</p>

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：

一、施工期

项目在已有厂房进行投建，无土建工程，主要污染为噪声及安装设备时产生的固废，在采取切实可行的污染防治措施后对外环境影响较轻，同时这类污染影响是短期的。

二、运营期生产工艺分析

根据建设单位提供的资料，项目具体工艺流程和产污环节如下：

图 5-1 项目工艺流程图

主要工艺流程简述：

(1) 前处理

工件进行喷涂前需进行除油处理，项目设有手动前处理、自动喷淋前处理线，以洗去工件表面的残留防护油及表面杂质。若工件油污杂质等较多，需使用手动前处理，再将工件上挂至流水线；若油污杂质等较少，则直接上挂进行自动喷淋前处理。

1) 手动前处理: 手动喷涂前处理设有 6 个工作槽, 尺寸均为 2.2m×1.5m×1.5m, 分别为除油 (1 用 1 备) →清洗①→清洗②→除油→清洗③, 机加工后的工件先经 1 道除油处理, 再经 2 道清洗后进行 1 道除油, 最后经过 1 道水洗后待进行后续喷涂处理。

除油、清洗: 用除油液去除工件表面自带的防锈油及其他污染物。除油液组成为除油剂, 其中游离碱度为 10~11pt。除油液循环使用, 仅清渣, 不换槽。

经过除油处理的工件要清洗干净工件上残余的除油液。除油槽定期投加除油剂, 槽中除油液一年更换一次, 本项目使用的除油剂主要成分为无水碳酸钠 16.4%-17.9%、四硼酸钠 9.0%-13.5%、十二烷基硫酸钠 13.6%-14.5% 及非离子表面活性剂, 所配制的除油液为弱碱性; 清洗槽 3 天更换一次清洗水。由于清洗工序用水对水质要求不高, 故上述更换产生的清洗废水经自建污水处理设施处理后, 可回用于清洗槽。此工序将产生废槽液和沉渣, 清洗槽 3 天更换一次清洗水。

2) 自动喷淋前处理: 设有 6 个工作槽, 尺寸均为 1.2m×1.2m×1.2m, 分别为预除油→主除油→清洗①→清洗②→除油→清洗③, 工件先经 2 道除油处理, 再经 2 道清洗后进行 1 道除油, 最后经过 1 道水洗后经固化炉烘干, 再进行后续喷粉处理。除油槽仅清渣, 不换槽液; 清洗槽 3 天更换一次清洗水。由于清洗工序用水对水质要求不高, 故上述更换产生的清洗废水经自建污水处理设施处理后, 可回用于清洗槽。

(2) 烘干: 清洗后的工件表面会残留些许水分, 经面包炉/固化炉进行烘干干燥, 经建设单位确认, 经清洗槽清洗后烘干的工件表面可以满足后续喷涂工艺的要求。

(3) 喷粉: 项目喷粉分手动和自动作业方式, 设有 1 个手动喷粉房和 3 个自动喷粉房, 各设置 2 支喷粉枪。喷粉工序是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。此工序会产生喷粉粉尘。本项目手动喷粉附着率为 40%、自动喷粉附着率为 70%。

(4) 固化: 车间设 1 个固化炉和 1 个面包炉, 喷粉后的工件需烘烤固化, 固化温度为 170~220℃, 固化烘干由加热系统燃烧液化石油气提供热量 (燃烧器鼓热风进固化炉, 过程含烟气热风与工件直接接触进行固化, 为直接加热方式)。此工序会产生固化时挥发出来的有机废气和液化石油气燃烧尾气, 固化炉为流水线工序, 设有一个出入口, 其他位置均密闭, 建设单位拟在出入口上方设置集气罩, 对固化废气 (有机废

气和燃气废气)进行收集,收集效率约75%。面包炉设有一个出入口,工作时为密闭,建设单位拟从面包炉上方设置管道对固化废气(有机废气和燃气废气)进行收集,收集效率约95%。

(5) **包装入库:** 经过装配合格的成品即可包装入库,入库储存后根据订单安排发货。

产污环节:

(1) **废气:** 项目喷粉过程中产生的粉尘和烘干固化过程中产生的有机废气、燃烧废气;

(2) **废水:** 员工日常生活产生的生活污水;除油清洗过程产生清洗废水。

(3) **噪声:** 主要为原材料、半成品、成品搬运噪声;

(4) **固废:** 主要为有机废气治理产生的废活性炭和员工日常生活产生的生活垃圾。

主要污染

一、施工期污染源分析:

本项目使用已有建筑物经营,施工期的主要内容是设备安装和室内装修。施工期对环境的影响主要是使用电锯、冲击钻等设备所产生的机械噪声和敲打锤击时产生的撞击声等噪声;使用粘合剂、涂料会产生含挥发性有机溶剂的废气;施工过程还会产生一定量的余泥、渣土、剩余废物料和粉尘等。建设单位如不采取污染防治措施,产生的噪声、粉尘、固体废弃物和废气,会对周围环境造成一定的影响。

二、营运期污染源分析

1、废气

(1) 喷粉粉尘

项目聚酯树脂粉末喷涂工序运行过程中会产生一定量的粉尘,年工作300天,每天一班制,每班工作8小时,项目设有4个喷粉房,尺寸均为6.0m×1.2m×2.2m,聚酯树脂粉末年用量约为48t,按照《广东省表面涂装(汽车制造业)挥发性有机废气治理技术指南》(粤环〔2015〕4号),静电喷涂涂料利用率高,约为60~70%;人工空气喷涂涂料利用率约为30~40%。自动喷粉房内的自动喷粉过程使70%以上的粉末原料吸

附在工件上，30%的粉末弥散于喷粉柜内；手动喷粉房手动喷粉量较少，其粉末吸附到工件表面的约为40%，60%则弥散于喷粉柜内。根据《广东省家具制造行业挥发性有机废气治理技术指南》（广东省环境保护厅，2015年1月1日实施），喷粉房废气捕集率=喷粉房实际有组织排气量/喷粉车间所需新风量，当车间实际有组织排气量大于车间所需新风量时，废气捕集率以100%；考虑到自动喷粉房采用“流水线”生产模式（即工件通过传输带流转，起始端各有一个开口，中段为密闭空间），手动喷粉房设有1个出入口，因此喷粉房为不完全密闭，故废气收集效率按95%计（5%无组织散发到喷粉室外）。

表 5-1 各喷粉房所需风量一览表

喷粉房尺寸	数量（台）	所需风量（m ³ ）	所需风量（m ³ /h）	废气捕集率
6.0m×1.2m×2.2m	4	15.84m ³ *60次*4=3801.6	3801.6	95%

由上表可知，喷粉废气收集所需总风量为3801.6m³/h，考虑漏风、损耗等因素，本项目取5000m³/h，本项目设置有滤芯+布袋除尘，处理效率约为95%，所收集粉尘回用于喷粉工序。喷粉粉尘经滤芯+布袋除尘装置处理后引至15m排气筒G1排放。

本项目设有自动、手动喷粉两种作业方式，自动喷粉工序、手动喷粉工序生产的产品分别为450万件/年、50万件/年，由表1-5可知自动喷粉工序、手动喷粉工序使用的粉末涂料量分别为43.1t/a、4.9t/a。喷粉工艺平均每日均运行20h，年运行300d，则喷粉工艺的污染物产排情况见下表。

表 5-2 喷粉粉尘产排情况表

作业方式	产生量 t/a	有组织收集与排放（G1）						无组织排放		处理量 t/a	有组织排气筒
		收集量 t/a	产生速率 kg/h	收集浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	排放速率 kg/h		
自动	12.93	15.077	2.513	502.55	0.754	25.13	0.126	0.794	0.132	14.323	G1
手动	2.94										

（2）固化废气

①液化石油气燃烧废气

项目喷粉后需要使用固化炉或面包炉提供热量对工件进行烘烤固化，固化炉和面包炉使用燃料为液化石油气。根据建设单位提供数据，液化石油气使用量为50t/a（其中固化炉46t/a、面包炉4t/a），液化石油气气态密度为2.35kg/m³，即项目液化石油气使用量为2.1276万m³/a（其中固化炉1.9574万m³/a、面包炉0.1702万m³/a）。液化

石油气燃烧产生少量的 SO₂、NO_x 等污染物，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册，项目液化石油气产排污系数核算选取的参数如下表所列。

表 5-3 液化石油气产排污系数核算选取的参数

污染因子	产污系数	来源依据
烟气量	37.517 万标 m ³ /万 m ³ -气	《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-常压工业锅炉中关于燃液化石油气工业锅炉的产排污系数；①根据《液化石油气》（GB11174-2011）中对液化石油气的技术要求，总硫（以硫计）含量不高于343mg/m ³ ，本项目取S=343计。
二氧化硫	0.02S ^① kg/万m ³ -气	
氮氧化物	59.61kg/万m ³ -气	
烟尘	1.6kg/万m ³ -气	

②有机废气

喷粉后的工件需经过进行烘烤固化，固化时温度达到 220℃左右，覆盖在工件表面的粉末涂料受热烘干会产生一定的有机废气，主要污染物为总 VOCs。由于粉末涂料 MSDS 未给出 VOCs 含量，根据《广东省表面涂装（汽车制造业）挥发性有机废气治理技术指南》（粤环〔2015〕4号），粉末涂料指 VOCs 含量≤0.5%的涂料，本项目粉末涂料的 VOCs 排放系数取 0.5%。

固化炉为流水线自动烘烤，固化炉仅留流水线进出口，根据建设单位的生产经验，可在固化炉和面包炉设备进出口上方各设置一个矩形集气罩，集气罩尺寸见表 5-4，根据《大气污染控制工程（第二版）》（郝吉明、马广大主编）的内容可知，集气罩排风量计算公式：

$$Q=A_0V_0$$

式中：Q—集气罩排风量，m³/s

A₀—罩口面积，m²；

V₀—吸气速度，m/s。

此外，V₀/V_x=C（10X²+A₀）/A₀

式中：V_x—污染源的控制速度，m/s，本项目取0.5m/s；

C—与集气罩的结构形状和设置情况有关的系数，本项目取0.75；

X—控制距离，m，本项目取0.2m。

表 5-4 喷粉线各固化炉所需风量一览表

设备	尺寸	数量 (台)	出口数量 (个)	集气罩尺寸	集气罩所需风量 (m ³ /h)
固化炉	80m×3.6m×2.2m	1	1	3.6m×1.0m	5400

面包炉尺寸为 6.5m×3.0m×3.5m，参考前文，所需风量=6.5m×3.0m×3.5m×60 次=4095m³/h。故固化废气收集所需风量为 5400+4095=9495m³/h，本项目取 10000m³/h，固化炉收集率按 75%计，面包炉收集效率按 95%计。固化废气经收集后通过 UV 光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒 G2 排放，有机废气处理效率按 82.5%计 (UV 光解处理效率按 30%，活性炭吸附处理效率按 75%核算)，该工序产排情况见下表：

表 5-5 固化废气产生情况

项目		产生量t/a	收集量t/a	产生速率 kg/h	无组织排放量 t/a	无组织排放速率 kg/h
固化炉	VOCs	0.2155	0.1616	0.027	0.0539	0.009
	SO ₂	0.0134	0.010	0.002	0.0034	0.0006
	NO _x	0.117	0.088	0.015	0.029	0.005
	烟尘	0.0104	0.0078	0.001	0.0026	0.0004
面包炉	VOCs	0.0245	0.0233	0.004	0.0012	0.0002
	SO ₂	0.0012	0.0011	0.00018	0.0001	0.00001
	NO _x	0.0101	0.0096	0.00161	0.0005	0.00008
	烟尘	0.0008	0.00076	0.00013	0.00004	0.000007
合计	VOCs	0.24	0.1849	0.031	0.0551	0.0092
	SO ₂	0.0146	0.0111	0.00218	0.0035	0.00061
	NO _x	0.1271	0.0976	0.01661	0.0295	0.00508
	烟尘	0.0112	0.00856	0.00113	0.00264	0.000407

表 5-6 固化废气产排情况

项目	有组织收集与排放 (排气筒)						无组织排放		处理量 t/a
	收集量 t/a	处理前速率 kg/h	收集浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	排放浓度 mg/m ³	排放量 t/a	排放速率 kg/h	
VOCs	0.1849	0.031	3.10	0.0324	0.007	0.65	0.0551	0.0092	0.1525
SO ₂	0.0111	0.00218	16.39	0.0111	0.00218	16.39	0.0035	0.00061	0
NO _x	0.0976	0.01661	124.85	0.0976	0.01661	124.85	0.0295	0.00508	0
烟尘	0.00856	0.00113	8.49	0.00856	0.00113	8.49	0.00264	0.000407	0

注：燃烧废气 (SO₂、NO_x、烟尘) 浓度为根据烟气量计算，由前文可计算得本项目燃烧烟气量=37.517 万标 m³/万 m³-气×2.1277 万 m³/a=78.8234 万 m³/a，年工作 6000h，即烟气量约为 133m³/h。

(3) 小结

综上所述，本项目总废气排放情况如下：

①G1 排气筒废气排放：

a. 颗粒物：0.754t/a、25.13mg/m³、0.126kg/h。

②G2 排气筒废气排放：

- a.VOCs: 0.0324t/a、0.65mg/m³、0.007kg/h;
- b.SO₂: 0.0111t/a、16.39mg/m³、0.00218kg/h;
- c.NO_x: 0.0976t/a、124.85mg/m³、0.01661kg/h;
- d.烟尘: 0.00856t/a、8.49mg/m³、0.00113kg/h。

③无组织废气排放:

- a.VOCs: 0.0551t/a、0.0092kg/h;
- b.SO₂: 0.0035t/a、0.00061kg/h;
- c.NO_x: 0.0295t/a、0.00508kg/h;
- d.颗粒物: 0.79664t/a、0.132407kg/h。

2、废水

(1) 喷涂前处理废水

项目喷涂前处理的废水主要来源于工件除油后清洗工序,主要的污染物有 COD_{Cr}、SS、石油类等。喷涂前处理设有自动喷淋前处理线和手动前处理线,均设有 3 道除油槽和 3 道清洗槽。

手动前处理线共设 6 道工作槽,尺寸均为 2.2m×1.5m×1.5m,每道槽装水容积均为 3.96m³,其中 3 道除油槽槽液为循环使用,使用过程中药效会逐渐消失,定期向池中添加补充水和除油剂保持其药性,当药效完全失去后则需更换池中溶液,重新配制,平均半年一换。手动前处理线储液量为 23.76m³,年工作 300 天,蒸发量按每天 2% 估算,则年损耗补充水量为 142.56m³ (其中除油槽 71.28m³/a、清洗槽 71.28m³/a);除油槽更换量约为 23.76t/a,更换的槽液作为危险废物委外处理。

自动喷淋前处理线共设 6 道工作槽,尺寸均为 1.2m×1.2m×1.2m,每道槽装水容积均为 1.4m³。其中 3 道除油槽槽液为循环使用,使用过程中药效会逐渐消失,定期向池中添加补充水和除油剂保持其药性,当药效完全失去后则需更换池中溶液,重新配制,平均半年一换。喷淋前处理线储液量为 8.4m³,采用循环泵将水抽用喷淋,年工作 6000h,损耗量按每小时 1% 计算,则年损耗补充水量为 504m³ (其中除油槽 252m³/a、清洗槽 252m³/a);除油槽更换量约为 8.4t/a,更换的槽液作为危险废物委外处理。

手动前处理线和自动喷淋前处理线共 6 道清洗槽每 3 天更换一次槽中废水,每次

更换产生的废水量均为 16.08m³，此废水经自建废水处理设施处理后回用。

考虑到自建废水处理设施处理后的回用水中盐分会不断积累，当累积到一定浓度时会影响回用效果，故需进行更换。根据建设单位提供的同行业经验数据，再类比同类型废水处理工艺项目《江海区喜艺雅金属制品厂年产灯饰挂件 100 万套新建项目环境影响报告表》（江江环审〔2020〕11 号），该项目以五金件为原料，主要生产工艺为除油清洗→喷粉→固化，清洗废水经自建废水站（采用“混凝沉淀+过滤”工艺）处理后回用，每半年更换一次清洗废水，与本项目具有可类比性。故本项目拟半年转移一次清洗槽废水，转移的清洗废水量为 32.16t/a，拟作为零散废水转移。

本项目喷涂前处理工序的具体水消耗量见下表：

表 5-8 喷涂前处理水消耗量

处理线	槽体	规格(m)	储液量(m ³)	数量(个)	更换周期	每次补充水量	年用水量(m ³)	新鲜水量(m ³)	回用水量(m ³)	蒸发水量(m ³)	废水量(m ³)	废液量(m ³)	处理方式
手动除油线	除油槽	2.2×1.5×1.5	3.96	3	半年一换	11.88m ³ /半年	95.04	95.04	0	71.28	0	23.76	零散废水外运
	清洗槽	2.2×1.5×1.5	3.96	3	3天一换	11.88m ³ /3d	1259.28	95.04	1164.24	71.28	1164.24	23.76	处理回用
喷淋除油线	除油槽	1.2×1.2×1.2	1.4	3	半年一换	4.2m ³ /半年	260.4	260.4	0	252	0	8.4	零散废水外运
	清洗槽	1.2×1.2×1.2	1.4	3	3天一换	4.2m ³ /3d	672	260.4	411.6	252	411.6	8.4	处理回用

注：年用水量=新鲜水量+回用水量=蒸发水量+废水量+废液量。

由上表可知，6 道清洗槽每次更换产生的总废水量为 3.96m³/个×3 个+1.4m³/个×3 个=11.88m³+4.2m³=16.08m³，年工作 300 天，每 3 天更换一次，即年更换 100 次，总更换量为 1608m³/a，其中 1575.84m³/a 将经自建废水处理设施处理后回用，32.16m³/a 作为零散废水外运。

除油清洗水主要污染物为 COD_{Cr}、SS 和石油类，水质参考文献中同类项目《金属表面处理清洗废水治理》（段忠涛，深圳市福田区保税区管理局，工业安全与环保 2002 年第 28 卷第 7 期）和结合本项目特征，污染物浓度约为 pH6-9、COD_{Cr}300mg/L、SS 120mg/L、石油类 30mg/L。

综上，项目经废水站处理的清洗废水主要污染物产生情况如下表所示。

表 5-9 清洗废水主要污染物产生情况

污染源	指标	COD _{Cr}	SS	石油类
除油后清洗废水 1575.84m ³ /a	产生浓度 (mg/L)	300	120	30
	产生量 (t/a)	0.473	0.189	0.047

综上，6道清洗槽年用水量为1931.28m³/a，以自建污水处理设施处理达标后的回用水为主，即：清洗槽补充的回用水量为1575.84m³/a、新鲜水量为355.44m³/a。

(2) 生活污水

项目运营期主要为员工日常生活产生的生活污水。参照《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)，人均用水按40L/人·d，本项目员工20人计算，则本项目生活用水240m³/a，排水系数按80%计算，则生活污水排水量为192m³/a。污染因子以COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮为主。项目生活污水经化粪池预处理处理达广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江海区污水处理厂进水标准较严者后经市政管网排入江海污水处理厂。生活污水污染物的产排情况见下表。

表 5-10 项目生活污水的产排情况

污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
生活污水 (192m ³ /a)	产生浓度 (mg/L)	300	120	25
	产生量 (t/a)	0.058	0.023	0.005
	排放浓度 (mg/L)	220	100	23
	排放量 (t/a)	0.042	0.019	0.004

图 5-2 本项目水平衡图 (单位: m^3/a)

3、噪声

项目产生的噪声主要为喷粉枪、固化炉等生产设备及原材料、半成品、成品搬运噪声，源强在 50~85dB(A)之间。噪声经墙壁的阻挡消减后有所减弱，但仍会超出排放限值。

表 5-11 主要设备噪声源强

序号	噪声源	噪声源强 (dB(A))	数量 (台)
1	喷粉枪	60~65	8
2	固化炉	75~85	1
3	面包炉	70~80	1
4	原材料、半成品、成品搬运	50~75	/

建议建设单位通过合理布局、控制经营作业时间等措施防治噪声污染，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类功能区限值。

4、固体废弃物

项目产生的固体废物主要为一般工业固废、生活垃圾和危险废物。

(1) 一般固体废物

废包装料：项目包装过程中产生一定的废包装料，产生量约为 1t/a，该废物属于一般固体废物，交给环卫部门统一清运。

粉尘渣：喷粉房滤芯+布袋除尘系统收集的粉末产生量为 19.413t/a，经回收的粉末可回用于生产，不外排。

转移的清洗废水：由前文计算可知，更换的清洗废水产生量约 32.16t/a，作为零散废水转移。

(2) 办公、生活垃圾

根据建设单位提供的资料，项目员工人数为 20 人，均不在厂区内食宿，员工人均产生量为 0.5kg/d·人计算，则项目员工办公生活垃圾产生量约为 3t/a，指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。

(3) 危险废物

①前处理废液、槽渣

废槽液和沉渣：危险代码 HW17（336-064-17），项目除油工序中产生的废槽液产生量约 32.16t/a；除油液中的沉渣产生量约 0.1t/a。

②废水处理污泥

污泥：根据上文分析，SS 去除量为 0.108t/a，经脱水，污泥含水率约为 80%，则污泥产生量约为 0.54t/a。危险代码 HW17（336-064-17），应委托资质单位处置。

③废活性炭

项目有机废气经 UV 光解+活性炭吸附装置处理后高空排放，会有废活性炭产生，本项目收集的有机废气量为 0.1849t/a，拟经 UV 光解+活性炭吸附处理，UV 光解对 VOCs 的处理效率按 30%、活性炭吸附装置对 VOCs 处理效率按 75%计算，则活性炭吸附装置吸附 VOCs 量约为 0.097t/a。据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），活性炭的吸附容量一般为 25%左右，则至少需活性炭约 0.388t/a。

根据废气治理方案，活性炭装载量约为 0.4m³，每年更换两次，根据活性炭密度为 500kg/m³，则活性炭填充量为 0.4t（满足有机废气需要≥0.388t/a）。则废活性炭产生

量约为 0.497t/a（废活性炭量=活性炭用量+吸附有机废气量），属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位同意处理，并签订危废处理协议。

④废 UV 灯管

本项目 UV 光解使用过程中会产生废弃的紫外灯管，UV 光解箱内常用灯管各为 20 支，使用寿命约为两年，按 200g/支计，则废 UV 灯管产生量约为 0.002t/a，收集后统一交由有资质单位处置，不外排。

本项目危险废物汇总见下表。

表 5-12 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废槽液	HW17	336-064-17	32.16	除油	液态	除油液	除油液	一年	T/C	厂内设置暂存场所，定期交由危废回收单位回收处理
2	沉渣	HW17	336-064-17	0.1	除油	固态	槽渣	槽渣	一年	T/C	
3	污泥	HW17	336-064-17	0.54	废水处理	液态	毒性物质	毒性物质	一年	T/C	
4	废活性炭	HW49	900-041-49	0.497	废气处理装置	固态	活性炭	有机废气	一年	T/In	
5	废UV灯管	HW29	900-023-29	0.002	废气处理	固态	灯管	汞	两年	T	

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源(编号)	污染物名称	处理前产生浓度及产生量(单位)	排放浓度及排放量(单位)	
大气 污 染 物	喷粉工序	粉尘	有组织	502.55mg/m ³ , 15.077t/a	25.13mg/m ³ , 0.754t/a
			无组织	0.132kg/h, 0.794t/a	0.132kg/h, 0.794t/a
	固化工序	有组织	VOCs	3.10mg/m ³ , 0.1849t/a	0.65mg/m ³ , 0.0324t/a
			SO ₂	16.39mg/m ³ , 0.0111t/a	16.39mg/m ³ , 0.0111t/a
			NO _x	124.85mg/m ³ , 0.0976t/a	124.85mg/m ³ , 0.0976t/a
			烟尘	8.49mg/m ³ , 0.00856t/a	8.49mg/m ³ , 0.00856t/a
		无组织	VOCs	0.0092kg/h, 0.0551t/a	0.0092kg/h, 0.0551t/a
			SO ₂	0.00061kg/h, 0.0035t/a	0.00061kg/h, 0.0035t/a
			NO _x	0.00508kg/h, 0.0295t/a	0.00508kg/h, 0.0295t/a
			烟尘	0.000407kg/h, 0.00264t/a	0.000407kg/h, 0.00264t/a
水 污 染 物	生产废水 (1575.84m ³ /a)	COD _{Cr}	250mg/L, 0.402t/a	回用于清洗槽	
		SS	97mg/L, 0.155t/a		
		石油类	20mg/L, 0.032t/a		
	生活污水 (192m ³ /a)	COD _{Cr}	300mg/L, 0.058t/a	220mg/L, 0.042t/a	
		BOD ₅	120mg/L, 0.023t/a	100mg/L, 0.019t/a	
		SS	250mg/L, 0.048t/a	150mg/L, 0.029t/a	
		NH ₃ -N	25mg/L, 0.005t/a	23mg/L, 0.004t/a	
	固 体 废 物	一般固体 废物	废包装材料	1t/a	0t/a
粉尘渣			19.413t/a		
转移的清洗废水			32.16t/a		
办公生活		生活垃圾	3t/a		
危险废物		废槽液	32.16t/a		
		沉渣	0.1t/a		
		污泥	0.54t/a		
		废活性炭	0.497t/a		
		废UV灯管	0.002t/a		
噪声	项目噪声源主要来自于原材料、半成品、成品搬运噪声, 源强为 50~85dB(A)				
主要生态影响(不够时可附另页) 本项目为租用现有厂房, 不涉及生态环境影响。					

七、环境影响分析

施工期环境影响分析：

项目利用现有厂房进行生产，无施工期环境影响。

营运期环境影响分析：

1、大气环境影响分析

(1) 环境影响评价等级评定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中 5.3 节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①污染源参数

根据工程分析，汇总本项目主要废气污染源排放参数见下表：

表 7-1 主要废气污染源参数一览表(点源)

点源													
名称	排气筒底部中心坐标/m		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气速率/(m/s)	烟气温度/℃	年排放小时数/h	排放工况	污染源排放速率 (kg/h)			
	X	Y								VOCs	SO ₂	NO _x	PM ₁₀
G1	-13	-11	/	15	0.4	11.06	25	6000	正常	/	/	/	0.126
G2	-9	-11	/	15	0.5	14.15	25	6000	正常	0.007	0.00218	0.01661	0.00113
面源（矩形）													
名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度/m	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染源排放速率 (kg/h)			
	X	Y								VOCs	SO ₂	NO _x	TSP
车间	-15	39	/	50	28.4	-6	6	2400	正常	0.0092	0.00061	0.00508	0.132407

注：厂房门、窗高度分别为 4m、8m，面源有效排放高度取门窗平均值 6m；面源长、宽分别取厂房长（50m）、宽（28.4m）。

②项目参数

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气环境影响评价工作等级依据评价项目的主要大气污染物的排放量，气象条件以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。大气环境影响工作等级判别见下表。

表 7-2 大气环境影响评价等级判别

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$

二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

本项目外排废气主要是粉尘、固化废气，主要污染物为 TSP、PM₁₀、VOCs、SO₂、NO_x 等。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）大气环境影响判定公式如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：P_i——第 i 种污染物最大地面空气质量浓度占标率，%；

C_i——采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1h 地面空气质量浓度，mg/m³；

C_{0i}——第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m³。

对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

本项目的评价因子和评价标准见下表：

表 7-3 评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值/(μg/m ³)	标准来源
TSP	24 小时平均	300	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中及其 2018 年修 改单的二级标准
PM ₁₀	24 小时平均	150	
SO ₂	1 小时平均	500	
NO _x	1 小时平均	250	
TVOC	8 小时平均	600	《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D

估算模式所用参数见下表。

表 7-4 估算模型参数表

参数		取值
城市农村/选项	城市/农村	城市
人口数 (城市人口数)		74.96万
最高环境温度		38.3℃
最低环境温度		2.0℃
土地利用类型		城市
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	否
	地形数据分辨率	/
是否考虑海岸线熏烟	考虑海岸线熏烟	否
	海岸线距离/km	/
	海岸线方向/°	/

③最大落地浓度

项目所有污染源的正常排放的污染物的 P_{max} 和 $D_{10\%}$ 预测结果如表 7-5、7-6 所示。

表 7-5 P_{max} 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表（点源）

污染源名称	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{max}(\%)$	下风向距离(m)
排气筒G1	PM ₁₀	450	10.02	2.23	41
排气筒G2	VOCs	1200	0.56	0.05	41
	SO ₂	500	0.17	0.03	41
	NO _x	250	1.32	0.53	41
	PM ₁₀	450	0.09	0.02	41

表 7-6 P_{max} 和 $D_{10\%}$ 预测和计算结果一览表（面源）

污染源名称	评价因子	评价标准($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{max}(\mu\text{g}/\text{m}^3)$	$P_{max}(\%)$	下风向距离(m)
车间	VOCs	1200	5.22	0.43	20
	SO ₂	500	0.35	0.07	20
	NO _x	250	2.88	1.15	20
	TSP	900	75.08	8.34	20

从表 7-6, 7-7 可知, 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据, 本项目 $1\% < P_{max} \leq 10\%$, 确定大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价大气环境影响评价范围为以项目厂址为中心区域, 自厂界外延至边长为 5km 的矩形区域, 项目不进行进一步预测。

The screenshot displays the AERSCREEN software interface. At the top, there is a table titled '工业源(打开)' (Industrial Sources) with columns for source ID, type, name, X, Y, emission rate, and various pollutant concentrations. Below this is the 'AERSCREEN 筛选气象-筛选气象' (AERSCREEN Screening Meteorology) section, which includes input fields for '项目所在地气温纪录' (Project site temperature record) with minimum and maximum values, '允许使用的最小风速' (Minimum allowable wind speed), and '测风高度' (Measurement height). The '地面特征参数' (Ground surface parameters) section is also visible, showing options for '按地表类型生成' (Generate by surface type) and '按AERMOD预测气象 地面特征参数' (Generate ground surface parameters by AERMOD predicted meteorology).

AERSCREEN筛选计算与评价等级[新建]

筛选方案名称: 筛选方案

筛选方案定义 筛选结果

查看选项
查看内容: 容源的最大值汇总
显示方式: 1小时浓度占标率
污染源: 全部污染物
计算点: 全部点

表格显示选项
数据格式: 0.00E+00
数据单位: %

评价等级建议
 Pmax和D10%须为同一污染物
最大占标率Pmax: 8.34% (车间的TSP)
建议评价等级: 二级
二级评价项目可直接引用估算模型预测结果进行评价, 大气环境影响评价范围边长取 5 km

筛选结果: 未考虑地形高程。未考虑建筑下洗。AERSCREEN运行了 3 次(耗时: 0:0:17)。按【刷新结果】重新计算!

序号	污染源名称	方位角度(度)	离源距离(m)	相对源高(m)	SO2 [D10 (m)]	TSP [D10 (m)]	PM10 [D10 (m)]	NOx [D10 (m)]	VOC [D10 (m)]
1	G1	--	41	0.00	0.00 0	0.00 0	2.23 0	0.00 0	0.00 0
2	G2	--	41	0.00	0.03 0	0.00 0	0.02 0	0.53 0	0.05 0
3	车间	--	20	0.00	0.07 0	8.34 0	0.00 0	1.15 0	0.43 0
	容源最大值	--	--	--	0.07	8.34	2.23	1.15	0.43

(2) 污染物排放量核算

①正常排放量核算

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018), 二级评价项目需对污染物进行核算。本项目正常大气污染物排放量核算详见下表。

表 7-7 项目污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/(mg/m ³)	核算排放速率/(kg/h)	核算年排放量/(t/a)
一般排放口					
1	G1	颗粒物	25.13	0.126	0.754
2	G2	VOCs	0.65	0.007	0.0324
		SO ₂	16.39	0.00218	0.0111
		NO _x	124.85	0.01661	0.0976
		颗粒物	8.49	0.00113	0.00856
一般排放口合计			VOCs		0.0324
			SO ₂		0.0111
			NO _x		0.0976
			颗粒物		0.76256
有组织排放总计					
有组织排放总计			VOCs		0.0324
			SO ₂		0.0111
			NO _x		0.0976
			颗粒物		0.756256

表 7-8 项目污染物无组织排放量核算表

序号	排放口编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/(t/a)
					标准名称	浓度限值(ug/m ³)	
1	/	喷粉	颗粒物	加强通风	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放监控浓度限值	1.0	0.794
2	/	固化	VOCs	加强通风	广东省《家具制造行业挥发性	2.0	0.0551

				有机化合物排放标准》 (DB44/814-2010) 第II时段 无组织排放监控浓度限值		
			SO ₂	广东省《大气污染物排放限 值》(DB44/27-2001) 第二时 段无组织排放监控浓度限值	0.40	0.0035
			NO _x		0.12	0.0295
			颗粒物		1.0	0.00264
无组织排放总计						
VOCs					0.0551	
SO ₂					0.0035	
NO _x					0.0295	
颗粒物					0.79664	

表 7-9 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	VOCs	0.0875
2	SO ₂	0.0146
3	NO _x	0.1271
4	颗粒物	1.552896

②非正常排放量核算

本项目非正常大气污染物排放量核算详见下表。

表 7-10 项目非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 (mg/m ³)	非正常排放速率(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	排气筒 G1	处理设施出现故障或失效	颗粒物	502.55	2.513	1	2	停工检修
2	排气筒 G2	处理设施出现故障或失效	VOCs	3.10	0.031	1	2	停工检修
			SO ₂	16.39	0.00218			
			NO _x	124.85	0.01661			
			颗粒物	8.49	0.00113			

项目大气环境影响评价自查表见附件 8。

2、水环境影响分析

(1) 生产废水

项目生产废水主要来源于清洗槽清洗废水，废水总产生量为 1575.84m³/a (5.25m³/d)。生产废水经自建污水处理设施处理后回用于清洗槽，转移的清洗废水 (32.16m³/a) 作为零散废水转移。

清洗废水含有油类和悬浮物，因此在作进一步处理前必须对油类进行去除。经除油后的废水中还含有部分有机物，要对有机物进行降解才能达到回用的要求。而由于生化处理运行成本低，适用于有机物的去除，因此对于有机废水适宜用以生物处理为

主的生化处理。

MBBR 工艺又称为移动床膜生物反应器，是近年来一种迅速发展的废水生物处理装置，该方法通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好氧菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。

该处理工艺主要的优点如下：

①容积负荷高，紧凑省地特别对现有污水处理厂（设施）升级改造效果显著，不增加用地面积仅需对现有设施简单改造，污水处理能力可增加 2-3 倍，并提高出水水质。移动床生物膜工艺占地 20-30%。

②耐冲击性强，性能稳定，运行可靠。冲击负荷以及温度变化对流动床工艺的影响要远远小于对活性污泥法的影响。当污水成分发生变化或污水毒性增加时，生物膜对此受力很强。

③搅拌和曝气系统操作方便，维护简单。曝气系统采用穿孔曝气管系统，不易堵塞。整个搅拌和曝气系统很容易维护管理。

④生物池无堵塞，生物池容积得到充分利用，没有死角。由于填料和水流在生物池的整个容积内都能得到混合，从根本上杜绝了生物池的堵塞可能，因此，池容得到完全利用。

⑤灵活方便。工艺的灵活性体现在两个方面。一方面，可以采用各种池型（深浅方圆都可），而不影响工艺的处理效果。另一方面，可以很灵活的选择不同的填料填充率，达到兼顾高效和远期扩大处理规模而无需增大池容的要求。对于原有活性污泥法处理厂的改造和升级，流化床生物膜工艺可以很方便的与原有的工艺有机结合起来，形成活性污泥-生物膜集成工艺或流化床活性污泥组合工艺。

⑥使用寿命长。优质耐用的生物填料，曝气系统和出水装置可以保证整个系统长期使用而不需要更换，折旧率低。

结合项目生产运行工况和产生的废水量较少且占地面积较少，适合采用工艺紧凑的处理工艺，节约占地和处理设备，因此采用 MBBR 工艺。项目拟采用“混凝沉淀+生化”处理工艺，建设处理能力为 6m³/d 的污水处理站处理生产废水，污水处理工艺如图 7-1 所示。

图 7-1 废水处理工艺图

废水处理工艺可行性分析：

清洗废水经收集管道流入调节池，进行隔油和水质、水量的调节；调节池水用泵混凝沉淀一体化，加入酸将废水的 pH 值调节到 7-8 左右、PAC 和 PAM 进行混凝沉淀，通过混凝反应将废水中的油类和悬浮物形成大的絮凝物，并在沉淀池中沉降从而达到去除的目的。混凝沉淀池出水进入厌氧好氧一体化设备，在厌氧池中，兼氧微生物将废水中的大分子有机物降解为小分子有机物，将废水的可生化性提高。在好氧池中，通过风机鼓风，使反应池处于好氧状态，利用好氧微生物的降解作用，将废水中的有

机物降解，好氧池出水进入沉淀池进行固液分离。沉淀池出水后到达中间水池，经泵提升后进入到过滤器进行过滤。过滤后的出水回用到洗涤或喷淋塔用水。各沉淀池产生的污泥进入浓缩池，进行后续处理。

由于处理系统排出的污泥若不减量化处理则会对环境产生污染，沉淀池排出的污泥通过污泥泵的作用进入压滤机进行脱水。脱水后的污泥经有资质的处理公司进行无害化处理，使它不会引起二次污染。

表 7-11 本项目废水污染物去除情况一览表（单位 mg/L）

序号	项目	COD _{Cr}	SS	石油类
混凝沉淀池	进水	250	97	20
	出水	200	29	6
	去除率	20%	70%	70%
厌氧池	进水	200	29	6
	出水	160	28	4
	去除率	20%	5%	40%
好氧池	进水	160	28	4
	出水	64	26	3
	去除率	60%	5%	15%
总去除率		65%	74%	73%

项目生产废水经自建污水处理设施处理后的回用水量约为 1575.84m³/a，项目清洗槽所需总补充用水量约为 1931.28m³/a，因此清洗槽完全可以消纳经自建污水处理设施处理后的废水，项目生产废水经处理后回用是可行的。

综上所述，生产废水经企业自建污水处理设施处理后可达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后可回用于清洗槽，无法回用的清洗废水作为零散废水转移。

（2）生活污水

本项目位于江海污水处理厂纳污范围内，生活污水经化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，然后排入江海污水处理厂处理达标后排入麻园河。

（3）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则地表水环境（HJ 2.3-2018）》按照建设项目的影
响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综

合确定，水污染影响型建设项目评价等级判定依据见表 7-12。根据工程分析，本项目的等级判定参数见表 7-13，判定结果为三级 B。

表 7-12 水污染影响型建设项目评价等级判定依据

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 (Q/m ³ /d) 水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	Q≥20000 或 W≥600000
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	Q<200 且 W<6000
三级 B	间接排放	--

表 7-13 本项目的等级判定结果

影响类型		水污染影响型
排放方式		间接排放
水环境保护目标	是否涉及保护目标	否
	保护目标	/
等级判定结果		三级B

(4) 水污染控制措施有效性分析

三级化粪池是化粪池的一种。由一级池中部通过管道上弯转入下一级池中进行二次净化，再由二次净化后的粪水再导入下一级再次净化，这样经过三次净化后就已全部化尽为水，方可流入下水道引至污水处理厂。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入第三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

(5) 依托污水处理设施可行性分析

本项目位于江海污水处理厂纳污范围，纳污范围图见附图 10。

江海污水处理厂总占地面积 199.1 亩，远期总规模为处理城市生活污水 25 万 m³/d，分两期建设，首期工程占地面积 67.5 亩，江海污水处理厂首期设计规模为 8×10⁴m³/d，

第一阶段实施规模为 $5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，建于 2009 年，其环评批复江环，江环技【2008】144 号，于 2010 年完成首期一期工程($25000 \text{m}^3/\text{d}$)验收：江环审【[2010]】93 号，经原江门市环境保护局核发《江门市排放污染物许可证》（江环证第 300932 号），于 2011 年完成首期二期工程（ $25000 \text{m}^3/\text{d}$ ）验收：江环监【2011】95 号；

进第二阶段：2012 年污水厂进行了技术改扩建增加 $3 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ MBR 处理系统，扩建后设计总规模达到 $8 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，其环评批复江环审【2012】532 号，于 2013 年完成验收：江环验【2013】37 号。

江海污水处理厂首期设计规模 $8 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，其中第一阶段 $5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，采用顶处理+氧化沟+二沉池+紫外消毒工艺，于 2010 年 9 月投入正式运行第二阶段 $3 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，采用预处理+MBR-紫外消毒工艺，于 2013 年 9 月正式投入运行服务范围为东海路以东、五邑路以南、高速公路以北、龙溪路以西，以及信宜玻璃厂地块，合共 1147 平方公里。目前截污管网已覆盖本项目所在区域，在管网接驳衔接性上具备可行性。本项目生活污水水量为 $0.48 \text{m}^3/\text{d}$ ，占江海污水处理厂处理量的 0.0016%。生活废水排入三级化粪池处理，出水水质符合江海污水处理厂进水水质要求。因此从水质分析，江海污水处理厂能够接纳本项目的生活污水。

(6) 小结

生活污水排水量为 $192 \text{m}^3/\text{a}$ 。该生活污水经化粪池预处理后，达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者，然后排入江海污水处理厂处理。生活污水达标排放对周边水环境影响不大。

(7) 建设项目污染物排放信息

①废水类别、污染物及污染治理设施信息。

表 7-14 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD_{Cr} 、 BOD_5 、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$	进入城市污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属	H1	三级化粪池	厌氧+沉淀	D1	☒ 是 ☐ 否	☒ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清净下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处

				于冲击型 排放						理设施排放口
2	生产 废水	COD _{Cr} 、 SS、石油 类	不外排	/	H2	自建污水 处理	混凝沉 淀+生 化	/	☐ 是 ☐ 否	☐ 企业总排 ☐ 雨水排放 ☐ 清浄下水排放 ☐ 温排水排放 ☐ 车间或车间处 理设施排放口

②废水间接排放口基本情况。

表 7-15 废水间接排放口基本情况表

序号	排放口 编号	排放口地理坐标		废水排 放量/(万 t/a)	排放去 向	排放规律	间歇 排放 时段	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物 种类	国家或地方污 染物排放标准 浓度限值/(mg /L)
1	D1	113.1512 68°	22.55867 4°	0.0192	进入城 市污水 处理厂	连续排放,流 量不稳定,但 有规律,且不 属于周期性 规律	/	江海 污水 处理 厂	COD _{Cr}	40
									BOD ₅	10
									SS	10
									NH ₃ -N	5(8)

备注：括号外为水温>12℃时控制标准，括号内数值为水温≤12℃时控制指标。

③废水污染物排放执行标准表。

表 7-16 废水污染物排放执行标准表

序号	排放口 编号	污染物种 类	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议	
			名称	浓度限值/ (mg/L)
1	D1	COD _{Cr}	广东省地方标准《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)中第二时段三级标准和江海污 水处理厂进水标准较严者	220
2		BOD ₅		100
3		SS		150
4		NH ₃ -N		24

④废水污染物排放信息表

表 7-17 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/(mg/L)	日排放量/(kg/d)	年排放量/ (t/a)
1	D1	COD _{Cr}	220	0.141	0.042
2		BOD ₅	100	0.064	0.019
3		SS	150	0.096	0.029
4		NH ₃ -N	23	0.015	0.004
全厂排 放口合 计	COD _{Cr}				0.042
	BOD ₅				0.019
	SS				0.029
	NH ₃ -N				0.004

地表水影响评价自查表见附件 9。

3、声环境影响分析

项目各生产设备在运行时会产生一定的机械噪声，源强在 50~85dB(A)之间。

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境影响评价等级为三级，为简单评价。

根据表 3-6 可知，本项目最近敏感点为龙溪湖公园，相对厂界距离为 325m，故本项目对敏感点影响较小。

运营期间各噪声源产生的噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算离噪声声源不同距离处的噪声值，从而可以就各噪声源对敏感点的影响做出分析评价。预测模式如下：预测模式如下。

①室外点声源在预测点的倍频带声压级：

$$L_p = L_{p0} - 20\lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中： L_p —距声源 r 米处的噪声预测值，dB(A)；

L_{p0} —距声源 r_0 米处的参考声级，dB(A)；

R —预测点距声源的距离，m；

r_0 —参考位置距声源的距离，m；

L —各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，dB(A)

②对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式：

$$L_{eq} = 10\lg \sum 10^{0.1L_i}$$

式中： L_{eq} —预测点的总等效声级，dB(A)；

L_i —第 i 个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

根据类比调查得到的参考声级，将各噪声源合并为一个噪声源，通过计算得出噪声源在不采取噪声防治措施，仅由声传播过程由于受声点与声源距离产生的衰减情况下不同距离处的噪声预测值，见表 7-18。根据项目最大量情况下同时投入运作的设备

数量及表 5-11 中各设备的单台设备声压级，计算出项目总声压级为 90.9dB(A)。

表 7-18 噪声源声级衰减情况

噪声源	声源源强 dB(A)	与声源距离 (m)								
		10	20	30	40	50	62	100	150	200
厂房	90.9	70.9	64.8	61.3	58.8	56.9	55.0	50.9	47.3	44.8

根据上表计算结果可知，仅经自然距离衰减后，昼间在距离声源 20m 处才能达标、夜间在距离声源 62m 处才能达标。

噪声低、振动小的设备，在设备基座安装减震垫，以及墙体隔声和距离衰减等降噪、减振措施。根据《环境噪声控制》（作者：刘惠玲主编，2002 年第一版），墙体降噪效果在 23-30dB(A)之间，基础减振降噪效果在 10-25dB(A)之间。

表 7-19 噪声预测结果 单位：dB(A)

噪声源	声源源强 dB(A)	预测值 (dB(A))			
		东厂界 1m 处	南厂界 1m 处	西厂界 1m 处	北厂界 1m 处
噪声设备与各厂界距离 (m)	90.9	6	4	3	3
厂界预测值		75.3	78.9	81.4	81.4
墙体降噪 20dB(A)，基础减振降噪 20dB(A)	/	35.3	38.9	41.4	41.4

企业拟采取以下噪声放置措施：

①合理布局，重视总平面布置

尽量将高噪声设备布置在密闭空间内，远离厂界，厂界四周设置绿化带、原料堆放区，利用绿化带及构筑物降低噪声的传播和干扰；利用围墙等建筑物、构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响。

②防治措施

避免在生产时间打开门窗；通风机进风口和排风口安装消声器，避免噪声通过风道扩散；厂房内墙使用铺覆吸声材料，以进一步削减噪声强度；必要时可在靠近环境敏感点一侧的围墙上设置声屏障，减少噪声对周围环境的影响。

③加强管理

建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，严禁抛掷

器件，器件、工具等应轻拿轻放，防止人为噪声；汽车进出厂区严禁鸣号，进入厂区低速行使。

④生产时间安排

尽可能地安排在昼间进行生产，若必须在夜间进行生产，应控制夜间生产时间，特别是应停止高噪声设备生产，以减少噪声影响，同时还应减少夜间交通运输活动。

在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目营运期区域声环境质量可维持在现有水平上，生产噪声对周围环境影响不大。

4、固体废物影响分析

(1) 办公、生活垃圾

生活垃圾指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并定期对堆放点进行清洁、消毒。

(2) 一般工业固体废物

废包装料属于一般固体废物，交给环卫部门统一清运；收集粉末涂料粉尘渣回用于生产；更换的清洗废水作为零散废水转移。

(3) 危险废物

废槽液和沉渣（废物类别：HW17）、污泥（废物类别：HW17）、和废活性炭（废物类别：HW49）属于危险废物，不可随意排放、防置和转移，应集中收集后交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。另外，厂内危险废物暂存场所应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置，即要使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶袋必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示的标签等，防止二次污染。

企业须根据管理台账和近年产生计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台帐应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依

法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全产生单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。

表 7-20 建设项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所（设施）名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废仓	废槽液	HW17	336-064-17	车间内	10m ²	桶装	30 吨	1 年
2		沉渣	HW17	336-064-17			桶装		1 年
3		污泥	HW17	336-064-17			袋装		1 年
4		废活性炭	HW49	900-041-49			袋装		1 年
5		废UV灯管	HW29	900-023-29			盒装		1 年

表 7-21 危废及储存容器标签示例

场合	样式	要求
室外 (粘贴于门上或悬挂)		<ol style="list-style-type: none"> 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：等边三角形，边长 20cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100cm 时；部分危险废物利用、处置场所
粘贴于危险废物储存容器		<ol style="list-style-type: none"> 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40cm×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择

经上述处理后，项目产生的固体废物对周围环境不产生直接影响。

5、地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A，本项目喷粉工序属于“制造业”、“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”，项目类别为Ⅲ类；前处理工序属于“制造业”、“设备制造、金属制品、汽车制造及其他日用品制造”中“金属制品表面处理及热处理加工的”，项目类别为

I类；项目占地面积 1420m² (≤5hm²)，属小型项目；位于江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10，周边为工业厂企，不涉及土壤环境敏感目标，根据导则表 3 污染影响型敏感程度分级表，属于不敏感；同时项目清洗除油工序产生的废水经废水处理站处理后回用于生产，不外排，除油工序不涉及大气沉降影响，并且对清洗除油区地面进行硬化，采取防渗措施，可防止事故情况下的生产废水的地面漫流和垂直入渗，则清洗除油工序对土壤环境无影响途径。综上，根据导则第 6.2.2.3 条及表 4，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

6、土壤环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ 610-2016)附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“51、金属表面处理及热处理加工”中的报告表类别，对应的是IV类项目，不开展地下水环境影响评价。

7、环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事故或事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有害和易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全于环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，建设项目事故率、损失和环境影响可达到可接受水平。

(1) 评价依据

①风险调查

本项目主要涉及的风险物质为除油剂及液化石油气等。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV⁺级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性(P)及其所在地的环境敏感程度(E)，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，并确定环境风险潜势。其中危险物质及工艺系统危险性(P)等级由危险物质数量与临界量的比值(Q)和所属行业及生产工艺特点(M)。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B，项目突发环境

事件风险物质在厂区最大存在总量与其临界量比值见下表。

表 7-22 项目风险物质最大存在总量与其临界量比值

位置	序号	危险物质		风险成分			临界量 Q _n /t	q/Q 值	Q 值 划分
		名称	最大存在总 量 q _n /t	名称	最大占比/%	存在量/t			
化学品 仓	1	除油剂	1	碳酸钠	17.9	0.179	--	0	Q<1
				四硼酸钠	13.5	0.135	--	0	
				十二烷基硫酸 钠	14.5	0.145	--	0	
				非离子表面活 性剂	54.1	0.541	--	0	
	2	液化石油气	4	石油气	100	4	10	0.4	
项目 Q 值								0.4	

根据导则附录 C.1.1 规定，当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I，因此本项目的
环境风险潜势为 I。

③评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为 I，可开
展简单分析。因此本报告对本项目开展环境风险简单分析。

(2) 生产过程风险识别

本项目主要为生产区、废气处理设施存在环境风险，识别如下表所示：

表 7-23 生产过程风险源识别

危险目标	事故类型	事故引发可能原因	环境事故后果
化学品仓	泄漏、火灾	外界火灾或爆炸引起；原料储存桶破损 导致泄漏	燃烧产生的烟气逸散到大气对环境 造成影响；消防废水、化学品 未能收集污染地表水和地下水
生产车间	火灾、爆炸、 泄漏	生产车间生产设备破损使用不当造成 化学品泄漏	泄漏至附近水体，可能污染地下 水、地表水
危废仓	泄漏	装卸或存储过程中某些危险废物可能 会发生泄漏可能污染地下水，或可能由 于恶劣天气影响，导致雨水渗入等	可能污染地下水
废水收集 池	泄漏	设备、输送管道和收集池等设施破损， 导致泄漏	可能污染地下水
废气事故 排放	事故排放	设备操作不当、损坏或失效	污染周围大气并造成敏感点污染 物超标

(3) 源项分析

通过前面物质风险识别、生产设施风险识别，本项目主要的事故类型为化学品储
存、使用过程中泄漏、操作不当引起的火灾爆炸，危险废物泄漏、废气事故排放、废

水事故排放等。

①化学品泄漏风险分析

化学品储存、使用过程中最大泄漏事故为除油剂等原料泄漏；发生泄漏的源项为化学品原料包装桶的破损、人为破坏等，导致化学品泄漏。发生泄漏时，若未能及时采取措施收集容易通过雨水管网或污水管网等途径，进入外界环境，对周围环境造成污染。泄漏的液体流经未经采取防渗措施或硬化的地面，可能会透过地面渗入地下，污染土壤地下水。

②火灾事故风险分析

本项目使用管道液化石油气作为烘烤的热源，一旦发生管道、阀门破损，则容易泄露，遇到火源会引起火灾。燃烧过程产生的烟气及有害气体对周围环境空气造成污染。在灭火过程中产生的事故废水、消防废水，倘若未能妥善收集、处理，可能会通过市政雨水或污水管网进入外界环境，对周围水环境造成污染。

③危险废物泄漏事故风险分析

本项目生产过程中产生的危险废物中均含有一定的有毒有害物质。倘若在运营过程中不注意收集、储存，随意堆放，容易造成危险废物中的有毒有害物质渗入地下，污染土壤和地下水。倘若运输、处置过程中未能做好防渗措施，容易导致危险废物沿运输路线泄漏，对沿线环境造成污染。

④废气事故排放风险分析

废气事故排放主要为有机废气处理装置失效，导致废气事故排放。导致事故发生的源项有：突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气吸收的风机损坏而不能正常工作，或未按要求定期更换活性炭，活性炭已达到吸附极限，从而导致废气处理装置失效，有机废气未经处理便直接排放。若发生该类事故，可以马上停止生产作业，则可控制事故的进一步恶化。

⑤废水事故排放风险分析

废水事故排放主要为清洗废水泄漏排放至外环境。导致事故发生的源项有：清洗废水管道收集输送管道破损或废水处理站破损等，导致清洗废水泄漏，事故排放至外环境。若发生该类事故，可利用应急沙、拖把等吸附材料，将泄漏废水截流在厂区范

围内，则可控制事故的进一步恶化。

⑥最大可信事故

废气处理设施发生事故性排放时可通过立刻停止生产进行控制。根据公司对生产车间或化学品原料堆放的安全管理，在加强管理和采取措施情况下其风险是可控的。公司产生的危险废物量较多，要求企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化处理，存放场设置围堰。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。当化学品仓/危废仓泄漏时，其中所含的有毒有害物质会对周围环境造成污染。

故由此确定项目最大可信事故为：液态物料泄漏。当物料泄漏时，若无相应的收集设施或及时采取风险应急措施，则可能导致物料流入雨污水管网，最终进入附近地表水体，可能对地表水体水质短时间内造成一定的影响。

(4) 风险防范措施：

①本项目生产车间地面均使用混凝土硬化，并做防渗处理。生产区设置漫坡，防止化学品泄漏到环境中。事故时能够满足消防废水、原料最大泄漏量的收集要求，完全可以将泄漏的物料控制在厂区内不外排。

②在满足正常生产前提下，尽可能减少化学品储存量和储存周期。

③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交由相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。

④定期对废水、废气收集处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故

(5) 评价小结

项目在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险可控。

(6) 建设项目环境风险简单分析内容表

表 7-24 项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	江门市零壹五金制品有限公司年产五金件 500 万件新建项目			
建设地点	江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10			
地理坐标	经度	113.151055°	纬度	22.558787°
主要危险物质分布	厂房内			

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	①液态物料储存桶破损导致泄漏，对周边水环境造成污染。 ②设备故障，或管道损坏，导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境。 ③收集输送管道或废水处理站破损，导致清洗废水泄漏排放至外环境，影响周边水体环境。
风险防范措施要求	①生产车间地面均使用混凝土硬化，并做防渗处理。 ②在满足正常生产前提下，尽可能减少化学品储存量和储存周期。 ③严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单中对危险废物暂存场进行设计和建设，同时按相关法律法规将危险废物交有相关资质单位处理，做好生产商的管理，并按《危险废物转移联单管理办法》做好转移记录。 ④定期对废水、废气收集处理系统进行巡检、调节、保养和维修，及时更换易坏或破损零部件，避免发生因设备损耗而出现的风险事故。
填表说明(列出项目相关信息及评价说明)	/

8、环保投资估算

项目投资 200 万元，其中环保投资 40 万元，约占总投资的 20%，具体估算见下表。

表 7-25 环保投资估算表

序号	项目	防治措施	费用估算（万元）
1	废水	化粪池	/
		自建废水处理站	15
2	废气	喷粉粉尘：滤芯+布袋除尘	8
		固化废气：UV 光解+活性炭吸附	12
3	噪声	隔声、减振等	2
4	固废	一般固体废物储存场所、危废暂存间	3
总计			40

9、污染物排放清单

表 7-26 污染物排放清单

工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放时间/h		
				核算方法	废气产生量(m ³ /h)	产生浓度(mg/m ³)	产生量(kg/h)	工艺	效率/%	核算方法	废气排放量(m ³ /h)		排放浓度(mg/m ³)	排放量(kg/h)
喷粉固化线	喷粉柜	G1 排气筒	粉尘	产污系数法	5000	502.55	2.513	滤芯+布袋除尘	95	物料衡算法	5000	25.13	0.126	6000
				经验系数法	/	/	0.132	/	/	经验系数法	/	/	0.132	
	固	G2 排	VOCs	产污	10000	3.10	0.031	UV	79	经验	10000	0.65	0.007	6000

化炉和面包炉	气筒	SO ₂	系数法		0.22	0.00218	光催化+活性炭吸附	0	系数法		0.22	0.00218	6000	
		NO _x			1.66	0.01661		0			1.66	0.01661		
		烟尘			0.11	0.00113		0			0.11	0.00113		
	固化无组织排放	VOCs	经验系数法	/	/	0.0092	/	/	经验系数法	/	/	0.0092		
		SO ₂		/	/	0.00061	/	/		/	/	0.00061		
		NO _x		/	/	0.00508	/	/		/	/	0.00508		
		烟尘		/	/	0.000407	/	/		/	/	0.000407		
工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生			治理措施		污染物排放			排放时间/h		
				核算方法	产生废水量(m ³ /h)	产生浓度(mg/m ³)	产生量(kg/h)	工艺	效率/%	核算方法	排放废水量(m ³ /h)		排放浓度(mg/m ³)	排放量(kg/h)
除油清洗线	清洗槽	清洗废水	COD _{Cr}	类比法	0.263	250	0.066	混凝沉淀+生化处理回用	/	/	0	/	/	/
			SS			97	0.025		/			/		
			石油类			20	0.005		/			/		
办公生活	/	生活污水	COD _{Cr}	产污系数法	0.032	300	0.010	厌氧+沉淀	26.67	经验系数法	0.06	220	0.007	6000
			BOD ₅			120	0.004		16.67			100	0.003	
			SS			250	0.008		40			150	0.005	
			NH ₃ -N			25	0.0008		8			23	0.0007	
工序/生产线	装置	固体废物名称	固废属性	产生情况		处置措施		最终去向						
				核算方法	产生量(t/a)	工艺	处置量(t/a)							
除油清洗线	清洗槽	转移的清洗废水	一般工业固废	物料衡算法	32.16	/	0	作为零散废水转移						
	除油槽	废槽液	危险废物	物料衡算法	32.16	/	0	交由有资质单位						
	前处理槽	沉渣	危险废物	物料衡算法	0.1	/	0							
废水站	废水站	污泥	危险废物	物料衡算法	0.54	/	0	交由有资质单位						
废气治理	废气治理设施	废活性炭	危险废物	物料衡算法	0.497	/	0							
		废UV灯管	危险废物	物料衡算法	0.002	/	0							
包装	/	废包装料	一般工业固废	物料衡算法	19.413	回用	19.413	/						
办公生活	/	生活垃圾	生活垃圾	产污系数法	1	/	0	交由环卫部门清运						
办公生活	/	生活垃圾	生活垃圾	产污系数法	3	/	0	交由环卫部门清运						

10、项目“三同时”验收

项目“三同时”验收详见下表。

表 7-27 项目“三同时”验收一览表

污染物				环保设施	验收执行标准	监测点位
要素	生产工艺	污染物因子 (主要验收监测项目)	核准排放量 t/a			

废水	生活污水	COD _{Cr} 、 BOD ₅ 、SS、 NH ₃ -N	192	三级化 粪池	达到广东省《水污染物 排 放 限 值 》 (DB44/26-2001)第二 时段三级标准和江海污 水处理厂进水水质标准 中较严者	COD _{Cr} ≤220mg/L, BOD ₅ ≤100mg/L, SS≤150mg/L, NH ₃ -N≤24mg/L	生活污 水排放 口		
	清洗废水	COD _{Cr} 、SS、 石油类	0	自建废 水站	达到《城市污水再生利 用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)中洗 涤用水水质标准	SS≤30mg/L	废水站 出水口		
废气	喷粉	颗粒物	0.754	滤芯+布 袋除尘	广东省地方标准《大气 污染物排放限值》 (DB44/27-2001)第二 时段二级标准及无组织 排放监控浓度限值	≤120mg/m ³	G1 排 气筒		
			0.794			≤1.0mg/m ³	厂界		
	固化	VOCs	UV 光解 +活性炭 吸附装 置	0.0324	广东省《家具制造行业 挥发性有机化合物排放 标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值中的最高允许 排放浓度和排放速率、 无组织排放监控点浓度 限值	≤30mg/m ³	G2 排 气筒		
				0.0551		≤2.0mg/m ³		厂界	
				SO ₂		0.0035	广东省《大气污染物排 放限值》(DB44/27-20 01)第二时段无组织排 放浓度限值要求		≤0.40mg/m ³
				NO _x		0.0295	广东省《大气污染物排 放限值》(DB44/27-20 01)第二时段无组织排 放浓度限值要求		≤0.12mg/m ³
				颗粒物		0.00264	广东省《锅炉大气污染 物排放标准》(DB44/7 65-2019)表 2 中燃气锅 炉排放限值		≤1.0mg/m ³
				SO ₂		0.0111	广东省《锅炉大气污染 物排放标准》(DB44/7 65-2019)表 2 中燃气锅 炉排放限值		≤500mg/m ³
				NO _x		0.0976	广东省《锅炉大气污染 物排放标准》(DB44/7 65-2019)表 2 中燃气锅 炉排放限值		≤120mg/m ³
				颗粒物		0.00856	广东省《锅炉大气污染 物排放标准》(DB44/7 65-2019)表 2 中燃气锅 炉排放限值	≤120mg/m ³	G2 排 气筒
噪声	生产设备	Leq(A)	/	消声、减 振、隔声 等措施	《工业企业厂界环境噪 声 排 放 标 准 》 (GB12348-2008)3 类 标准	昼间 65dB(A), 夜 间 55dB(A)	厂界		
固体 废物	生活垃圾	/	0	环卫部 门定期 清理	是否到位		/		
	污泥	/	0	暂存后 交由有 资质单 位处理	是否到位		/		
	废槽液	/	0		是否到位		/		
	清洗废水	/	0		是否到位		/		
	沉渣	/	0		是否到位		/		
	废活性炭	/	0		是否到位		/		
	废UV灯 管	/	0		是否到位		/		

11、环境管理与监测计划

本项目环境监测计划见下表。

表 7-28 环境监测计划及记录信息表

污染物	监测点位	检测指标	监测频次	执行排放标准
废气	排气筒 G1	颗粒物	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准
	排气筒 G2	VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时段排气筒 VOCs 排放限值
		SO ₂	每年一次	广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 2 中燃气锅炉排放限值
		NO _x		
		颗粒物		
	厂界上风向 1 个, 下风向 3 个	VOCs	每年一次	广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 无组织排放监控点浓度限值
		SO ₂	每年一次	广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 中第二时段无组织排放浓度限值
		NO _x	每年一次	
		颗粒物	每年一次	
	废水	生活污水排放口	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N	每年一次
回用水池		COD _{Cr} 、SS、石油类	每年一次	《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005) 洗涤用水标准
噪声	厂界四周	等效连续 A 声级	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气污染物	喷粉工序	粉尘	收集经滤芯+布袋除尘处理后引至 15m 排气筒 G1 排放	达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段二级标准及无组织排放浓度限值要求
	固化工序	SO ₂ 、NO _x 、 烟尘	统一收集经过 UV 光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 排气筒 G2 排放	有组织达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019) 表 2 中燃气锅炉排放限值, 无组织达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 第二时段无组织排放浓度限值要求
		VOCs		达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010) 第 II 时排放限值
水污染物	清洗废水	COD _{Cr} 、SS、 石油类	自建污水处理设施	回用于清洗槽, 转移的清洗废水作为零散废水转移
	生活污水	COD _{Cr} BOD ₅ SS NH ₃ -N	化粪池预处理	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 中第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者
固体废物	一般固体废物	废包装料	环卫部门统一清运	符合卫生和环保要求
		粉尘渣	回用于生产	
		转移的清洗 废水	作为零散废水 转移	
	办公生活	生活垃圾	环卫部门统一 清运	
	危险废物	废槽液	集中收集, 交给 具有危险废物 处理资质的单 位统一处理, 并 签订危险废物 协议	
沉渣				
污泥				
废活性炭				
		废 UV 灯管		
噪声	经过隔声、减振等措施治理, 再经自然衰减后, 项目边界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类标准的要求。			

其他	
----	--

主要生态影响(不够时可附另页)

按上述措施对各种污染物进行有效的治理，并搞好项目周围环境的绿化、美化，可降低其对周围生态环境的影响，项目建成后对附近的生态要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。

九、结论与建议

一、项目概况

江门市零壹五金制品有限公司拟在江门市江海区高新区 25 号地龙溪路段厂房 I 幢自编 10 厂房建设年产五金件 500 万件新建项目。项目投资 200 万元，其中环保投资 40 万元。该项目占地 1420m²，建筑面积 1420m²。员工人数 20 人，年生产天数为 300 天，每天两班制，每班工作 10 小时。项目不设置住宿和食堂。

二、项目建设的环境可行性

1、与产业政策的相符性分析

根据建设单位提供的资料，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《市场准入负面清单（2019 年）》和《关于发布珠江三角洲地区产业结构调整优化和产业导向目录的通知》（粤经函[2011]891 号）中的限制类和淘汰类产业。

因此，本项目符合产业政策。

2、项目选址合法性分析

项目土地证为：江国用（2006）第 303685 号，用途为工业用地。根据江门市城市总体规划（2011-2020），项目所在地为二类工业用地，故项目选址符合规划的要求。项目土地证见附件。

项目所在区域大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 修改单二类环境空气质量功能区、声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，项目所在区域纳污水麻园河为 V 类水质要求，不属于废水禁排区，不涉及饮用水源保护区，符合相关环境功能区划。

3、环保政策相符性

项目符合《关于珠江三角洲地区严格控制工业企业挥发性有机物（VOCs）排放的意见》（粤环〔2012〕18 号）、《关于印发〈广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案（2018-2020 年）〉的通知》（粤环发[2018]6 号）的相关要求可知，本项目符合相关环保法规的要求。

三、建设项目周围环境质量现状评价

（1）项目所在区域纳污水体麻园河水质中的 BOD₅、氨氮、总磷、阴离子表面活性

剂均超出 V 类标准,其余指标均能达到标准值。说明麻园河的水质受到一定程度的污染,主要是受农业面源污染和生活污水未经处理而直接排放污染。

(2) 本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区,根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》,项目所在地江海区为不达标区,不达标因子为 O₃。本项目所在的区域特征污染物 TSP 监测结果满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 修改单二级标准要求,TVOC 各监测点监测结果均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

(3) 根据《2019 年江门市环境质量状况(公报)》,2019 年度江门市区昼间区域环境噪声等效声级平均值 56.98 分贝,优于国家声环境功能区 2 类区(居住、商业、工业混杂)昼间标准;道路交通干线两侧昼间噪声质量处于较好水平,等效声级为 69.94 分贝,符合国家声环境功能区 4 类区昼间标准(城市交通干线两侧区域)。说明项目所在区域声环境质量较好。

四、建设期间的环境影响评价结论

项目施工期产生的废气、废水、噪声和固体废物会对周围环境造成一定的影响,但建筑施工期造成的影响是局部的、短暂的,会随着施工结束而消失。

五、项目营运期间环境影响评价结论

1、大气环境影响分析评价结论

项目喷粉粉尘经粉尘收集经滤芯+布袋除尘处理后引至 15m 排气筒 G1 排放,满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值要求;固化废气统一收集经过 UV 光解+活性炭吸附装置处理后引至 15m 高排气筒 G2 排放,VOCs 满足广东省地方标准《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)中的第 II 时段标准限值要求,液化石油气燃烧废气有组织排放满足广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019)表 2 中燃气锅炉排放限值,无组织排放满足广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放浓度限值要求。综上所述,经采取污染防治措施后,项目建设对周围大气环境的影响较小。

2、水环境影响分析评价结论

项目清洗废水经厂区自建污水处理设施处理达《城市污水再生利用工业用水水质》

(GB/T 19923-2005)标准后回用于清洗槽,转移的清洗废水(16.08m³/次,年转移两次,)作为零散废水转移;生活污水排水量为 192m³/a,经三级化粪池预处理后,达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准和江海污水处理厂进水标准较严者,然后排入江海污水处理厂处理。综上所述,项目外排废水达标排放,对周边水环境影响不大。

3、声环境影响分析评价结论

噪声经厂房墙壁的阻挡以及自然衰减后会有所减弱,厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准,对周边环境不会产生明显影响。

4、固体废物环境影响分析评价结论

本项目生活垃圾和废包装料由环卫部门定期清运。喷粉回收粉尘渣回用于生产。更换的清洗废水作为零散废水转移。危险废物暂存定期交由有处理资质的单位处理。采取上述处理处置措施,本项目产生的固体废物可达到相应的卫生和环保要求。

5、环境风险分析结论

公司应落实风险防范措施,制订严格的操作、管理制度,生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程,工作人员应培训上岗,并且在运营过程中应注意做好防火工作。并采取有效的综合管理措施的前提下,如果项目设备设施发生重大事故,所产生的环境风险可以控制在可接受风险水平之内。

6、总量控制指标

根据本项目的污染物排放总量,建议本项目的总量控制指标按以下执行:

(1)水污染物排放总量控制指标:0t/a。

(2)大气污染物排放总量控制指标:VOCs 0.0875t/a、二氧化硫 0.0146t/a、氮氧化物 0.1271t/a。

7、环境保护对策建议

(1)建设单位应按照本环评的要求设置生产废气治理措施,做好废气的治理和排放,确保粉尘废气、燃气废气符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准(排放速率按50%执行)及无组织排放监控浓度限值;VOCs符合广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44 814-2010)第II时排放限值(排

放速率按 50% 执行)。

(2) 合理布局, 重视总平面布置。加强运营期的环境管理, 并积极落实防治噪声污染措施, 确保项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准。

(3) 落实生活污水治理设施, 厂区内实行“雨污分流”, 废水必须经过处理达到相关标准后回用或排放。

(4) 对项目产生的工业固废有利用价值的回收利用, 生活垃圾按指定地点堆放, 每日由环卫部门清理运走, 并对堆放点进行定期的清洁消毒。

(5) 对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护, 配戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品, 保护员工身体健康不受影响。

(6) 加强生产管理, 提高员工生产操作的规范性, 以减少不必要的物料浪费现象从而减少污染物的产生量; 并积极探索新工艺, 在保证产品质量的前提下, 进一步减少产品的能耗物耗。

(7) 搞好区内绿化、美化, 对生态环境进行修复; 合理规划道路及建筑布局, 以利于空气流通与大气污染物的扩散。

(8) 增强环保意识, 建立一套环境保护管理制度, 加强防火安全措施及生产管理, 避免火灾事故的发生。

(9) 严格按照相关的消防规范合理布置厂区, 设置有效的安全设施与防护距离。

(10) 加强事故预防措施和事故应急处理处置的技能, 懂得紧急救援的知识。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、减少污染事故损害的重要保障。严禁在车间使用明火, 如吸烟。在车间内根据消防要求安装一定数量的灭火器材。制定厂内的应急计划、定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习, 配备必要的应急措施。

(11) 关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映, 定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况, 同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规, 树立良好的企业形象, 实现经济效益与社会效益。

(12) 严格按报批的生产范围、生产工艺和生产规模进行建设和生产。今后若企业

的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

六、结论

综上所述，江门市零壹五金制品有限公司年产五金件 500 万件新建项目符合产业政策要求，选址符合地方环境规划和城市总体规划要求。

建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，并尽一切可能确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的协调发展。项目建成后，须经过环境保护主管部门验收合格后方可投入使用，在投入使用后，应加强对设备的维修保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告所提出的各项要求后，该项目对周围环境将不会产生明显的影响

从环保的角度看，该项目的建设是可行的。