

江蓬环审〔2022〕158号

关于江门盈越芯材科技有限公司年产 半固化片 1000 万平方米扩建项目 环境影响报告表的批复

江门盈越芯材科技有限公司：

你公司报批的《江门盈越芯材科技有限公司年产半固化片 1000 万平方米扩建项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

一、江门盈越芯材科技有限公司年产半固化片 1000 万平方米扩建项目选址位于江门市蓬江区杜阮镇杜阮北三路 12 号。扩建项目新增年产半固化片 1000 万平方米。扩建项目利用现有厂房进行生产，不新增用地，用地面积为 4138 平方米。扩建项目新增主要生产原辅材料包括玻纤布、环氧树脂、DMF、丙酮、丁酮、丙二醇甲醚、硬化剂、促进剂（2-甲基咪唑）、双马来酰亚胺树脂、氰酸酯、填料等；新增主要生产设备包括配料搅拌机、含浸线、冰水机、天然气导热锅炉等；项目所用能源为电能、天然气。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证，认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目清洗废水经处理后回用于冷却水，不外排。纯水制备产生的浓水作为喷淋水补充用水，喷淋水循环使用，不外排。生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及杜阮污水处理厂进水标准的较严者，排入杜阮污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。配料搅拌混合、上胶以及烘干产生的 VOCs 参照执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）表 1 排气筒 VOCs 排放限值中第 II 时段限值要求和表 2 无组织排放监控点浓度限值。RTO 焚烧系统燃烧废气二氧化硫、氮氧化物参照执行《合成树脂工业

污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 6 焚烧设施排放限值。RTO 焚烧系统燃烧废气颗粒物参照执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表 2 恶臭污染物排放标准值。天然气锅炉燃烧废气《广东省锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表 3 大气污染物特别排放限值。厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

（五）项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。纳入广东省生态环境厅《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》

的建设项目，需严格落实编制突发环境事件应急预案的要求，并报生态环境部门备案。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、项目建成后全厂主要污染物排放总量： $\text{VOCs} \leq 7.253$ 吨/年，二氧化硫 ≤ 0.139 吨/年，氮氧化物 ≤ 0.595 吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过 12 个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验

收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2022 年 8 月 15 日

公开方式：主动公开

抄送：江门市佰博环保有限公司、江门市蓬江区杜阮镇生态环境保护办公室
