

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕104号

关于开平市珊瑚卫浴实业有限公司年产卫浴配件 1210万个迁建项目环境影响报告表的批复

开平市珊瑚卫浴实业有限公司：

报来《开平市珊瑚卫浴实业有限公司年产卫浴配件1210万个迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市珊瑚卫浴实业有限公司原位于开平市水口镇沙冈工业园兴达路66号2座之一，于2022年1月取得了《关于开平市珊瑚卫浴实业有限公司建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2022〕12号）。现企业搬迁至开平市水口镇沙冈工业园兴达路66号6座，占地面积1725平方米，建筑面积6939.31平方米，总

投资700万元，项目代码为2404-440783-04-01-287786，迁建后项目年产卫浴配件1210万个，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
1	锌合金热室压铸机	型号：ZL-180T,180KN	6台
2	电脑精密控制锌合金热室压铸机	型号：CM-280,268KN	6台
3	熔炉（用电）	功率：10台 34KW，2台 42KW，压铸机配套设备	12台
4	自动喷雾取件机	GS-160T	4台
5	高速取件机	T横走伺服	4台
6	取件机械手	三轴伺服	11台
7	油压切边机	/	6台
8	枕式包装机	/	4台
9	钻床	功率：2.5kw	17台
10	仪表车床	功率：2.2kw	4台
11	冲床	功率：5kw	4台
12	数控车床	AZD0640，功率：1.2kw	7个
13	双轴机	功率：3kw	4台
14	五轴机	功率：10kw	5台
15	六轴机		1台

序号	设备名称	规格型号	数量(单位)
16	手柄机	/	8 台
17	平口机	/	6 台
18	双轴复合机	/	16 台
19	钻攻机床	/	5 台
20	二轴平口机	74-22	4 台
21	螺杆式空压机	/	4 台
22	铣床	/	4 台
23	环保机	/	2 台
24	冷却塔	功率: 3kW	2 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目熔化压铸工序产生的烟尘排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1 排放限值及表 A.1 厂区内无组织排放限值要求，厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；脱模工序产生的非甲烷总烃排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 排

放限值和表 3 无组织排放限值，厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值；机加工产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目喷淋废水作为零散废水，定期委托有零散废水处理资质的单位转运处理；生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水水质标准的较严值后，经市政污水管网纳入开平市新美污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 新增 0.0814 吨/年，为 0.1414 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工

程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局
2024年9月24日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，开平市几何环保科技有限公司。
