江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕106号

关于广东华艺卫浴实业有限公司（制造六部） 年新增清洗卫浴配件250万件扩建项目 环境影响报告表的批复

广东华艺卫浴实业有限公司：

报来《广东华艺卫浴实业有限公司（制造六部）年新增清洗卫浴配件250万件扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、广东华艺卫浴实业有限公司（制造六部）年新增清洗卫浴配件250万件扩建项目位于开平市水口镇工业园大道131号，现有项目于2014年7月取得《关于广东华艺卫浴实业有限公司（开

平法兰多卫浴有限公司)无铅抗氧化铜水龙头生产线建设项目环境影响报告表的批复》(开环批〔2014〕119号),于2019年6月完成《广东华艺卫浴实业有限公司沙冈分公司无铅抗氧化铜水龙头生产线建设项目》竣工环境保护自主验收,年产铜合金4500吨。企业现投资60万元进行扩建,新增一条超声波除油清洗线和一条酸洗清洗线,项目代码为2406-440783-04-01-402123,不增加占地面积和建筑面积。扩建后全厂占地面积20230.1平方米,建筑面积9483.88平方米,年产无铅铜合金4500吨、年加工卫浴配件250万件、年清洗卫浴配件250万件,项目不得使用废旧金属作为生产原材料。扩建后全厂主要生产设备变化如下:

序号	设备名称	型号/规格	现有项目数量	扩建后数量	变化
1	立式电炉(带保温装置)	容量 0.5t	3套	3套	不变
2	水平引铸机	功率: 2.2kw	8套	8套	不变
3	牵引机	功率: 11kw	8套	8套	不变
4	直读光谱分析仪	/	1套	1套	不变
5	除尘降温系统	/	1套	1套	不变
6	制头机	功率: 5.5kw	1套	1套	不变
7	退火炉	功率: 20kw	2套	2套	不变
8	复合 CNC 加工中	/	4套	4套	不变

序号	设备名称	型号/规格	现有项目数量	扩建后数量	变化
	心				
9	立式双轴攻丝复合机	/	12 台	12 台	不变
10	数控车床	功率：5kw	13 台	13 台	不变
11	仪表车床	功率：5kw	6 台	6 台	不变
12	智能磨抛机械手	/	1 组	1 组	不变
13	矫直机	/	6 台	6 台	不变
14	切割机	功率：5kw	11 台	11 台	不变
15	试样机	/	5 台	5 台	不变
16	打包机	/	5 台	5 台	不变
17	液压拌料机	/	3 台	3 台	不变
18	六角滚砂机	/	3 台	3 台	不变
19	除铁机	/	3 台	3 台	不变
20	震动筛	/	1 台	1 台	不变
21	输送机	/	5 台	5 台	不变
22	钻床	功率：2.2kw	3 台	3 台	不变
23	锯床	功率：2.2kw	7 台	7 台	不变

序号	设备名称	型号/规格	现有项目数量	扩建后数量	变化
24	激光开料机	/	1台	1台	不变
25	仪表滚槽机	/	4台	4台	不变
26	数控铣床	/	7台	7台	不变
27	激光焊机	功率：2.2kw	2台	2台	不变
28	自动焊接机	功率：2.2kw	2台	2台	不变
29	高频焊机	功率：2.2kw	1台	1台	不变
30	氩弧焊机	功率：2.2kw	1台	1台	不变
31	高频感应加热机	/	3台	3台	不变
32	退火机	/	2台	2台	不变
33	自动切管机	/	3台	3台	不变
34	弯管机	/	16台	16台	不变
35	气密测试机	/	6台	6台	不变
36	试水机	功率：2.2kw	4台	4台	不变
37	液压机	功率：2.2kw	21台	21台	不变
38	砂轮/砂带机	功率：5kw	59台	59台	不变
39	抛光机	功率：5kw	33台	33台	不变
40	平磨机	/	7台	7台	不变

序号	设备名称		型号/规格	现有项目数量	扩建后数量	变化
41	四轴圆盘机		/	1台	1台	不变
42	剥皮机		/	1台	1台	不变
43	攻牙机		功率：2.2kw	1台	1台	不变
44	水压胀型机		/	1台	1台	不变
45	液压旋钩机		/	1台	1台	不变
46	空气压缩机		/	2台	2台	不变
47	集尘机		/	7台	7台	不变
48	变频器		/	3台	3台	不变
49	超声波 除油清 洗线	超声波 除油槽	槽体尺寸：长 3m× 宽 1m×高 1.2m（有 效水深为 1.1m）	0个	1个	增加 1个
50		过水槽	槽体尺寸：长 1.7m×宽 1m×高 1.2m（有效水深为 1.1m）	0个	3个	增加 3个
51	酸洗清 洗线	酸洗槽	槽体尺寸：长 3m× 宽 1m×高 1.2m（有 效水深为 1.1m）	0个	1个	增加 1个

序号	设备名称		型号/规格	现有项目数量	扩建后数量	变化
52		过水槽	槽体尺寸：长 1.7m×宽 1m×高 1.2m（有效水深为 1.1m）	0 个	3 个	增加 3 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）本次扩建项目污水处理站臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 厂界二级新扩改建标准。其余废气按原有批复要求执行，如国家标准或地方标准有更新执行最新标准。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。本次扩建项目清洗废水经厂区内自建污水处理站处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中“洗涤用水”标准后，回用于水洗槽用水，不能回用部分作为零散废水，定期交由有资质单位处理；除油废液、酸洗废液定期委托有危废资质单位处置。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2024年9月26日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市蓝盾环保科技有限公司。