

工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中
							暂估价
1	拆除玻璃双开门	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 7km	樘	1			
2	拆除房门门框	1、门窗拆除(整樘) 金属 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 7km	樘	3			
3	拆除硅酸钙板墙	1、隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 7km	m2	11			
4	拆除会议室墙上挂画	1、拆除会议室墙上挂画	个	1			
5	拆除砖墙门口	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 7km//扩：A1-19-69+A1-19-70*4	个	2			
6	拆除铝扣板天花	1、天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 7km	m2	9			
7	补砖墙门口	1、补砖墙门口	个	2			
8	实心砖墙	1、混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙	m2	26			
9	硅酸钙板墙	1、隔墙 轻钢龙骨硅酸钙板 隔墙(包龙骨) 双面	m2	11			
10	定制房门	1、定制房门	套	3			
11	定制门框	1、定制门框	套	1			
12	扇灰油乳胶漆	1、成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮2遍 2、乳胶漆底油2遍面油2遍 抹灰面 墙柱面	m2	330			
13	修补铝扣板天花	1、装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2、方型铝扣板面层 600×600	项	1			
14	会议室LED灯盘	1、600*600LED灯盘	套	9			
15	电源线路	1、电源线路改造	项	1			
16	网络线路	1、网络线路改造	项	1			
17	场地清洁	1、完工场地清洁	项	1			
18	绿色施工安全防护措施费		项	1			
19	税费		项	1			
合计							