江门市生态环境局文件

江开环审〔2025〕29号

关于开平图腾五金制品有限公司年筛洗炉渣 10000吨建设项目环境影响报告表的批复

开平图腾五金制品有限公司：

报来《开平图腾五金制品有限公司年筛洗炉渣 10000 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平图腾五金制品有限公司年筛洗炉渣 10000 吨建设项目位于开平市月山镇白石头天虹大道东 3 号，占地面积 2300 平方米，建筑面积 2300 平方米，总投资 1000 万元，项目代码为 2412-440783-04-01-217257。项目接收的炉渣来源于江门市内生

产项目，其炉渣限定为铜铸造工序产生的一般工业固体废物，禁止接收列入最新《国家危险废物名录》文件规定的危险废物，不能涉及危险废物或沾有有毒有害物质的工业垃圾，且不允许夹带危险废物。项目主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（单位）
1	石磨机	11kW	4 台
2	球磨机	12.2kW	4 台
3	摇床	4kW	8 台
4	废水处理系统	1 个两级格栅过滤池、3 个沉淀池、1 个清水池（6m×3m×1.5m）	1 套
5	压滤机	30kW	1 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目给料、破碎、分拣产生的颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值（DB44/27-2001）》第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 二级新扩改建标准。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。

项目炉渣筛洗工艺废水经两级格栅过滤-三级沉淀池处理后上清液循环回用，不能排入外环境。生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和月山镇污水处理厂进水水质标准中的较严者后，排入月山镇污水处理厂进一步处理。

（三）用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

（四）项目沉渣的污泥须委托有处置资质的公司处理；产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2025年5月23日

公开方式：主动公开

抄送：月山镇人民政府，佛山市景美环境科技有限公司。