

江门市生态环境局文件

江开环审〔2025〕38号

关于开平市力晟铜业有限公司年产黄铜管 3000吨、不锈钢管2000吨迁扩建项目 环境影响报告表的批复

开平市力晟铜业有限公司：

报来《开平市力晟铜业有限公司年产黄铜管3000吨、不锈钢管2000吨迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市力晟铜业有限公司原位于开平市水口镇祥和路13号第二幢，于2023年11月取得《关于开平市力晟铜业有限公司年产黄铜管2250吨建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审

〔2023〕92号），2024年5月通过建设项目竣工环境保护验收。
现企业搬迁至开平市水口镇金山东道65号3座厂房之一，总投资200万元，占地面积3575平方米，建筑面积3575平方米，项目代码为2501-440783-04-01-715628，主要生产设备如下：

序号	设备名称		规格型号	数量（单位）
1	铜管拉伸机		15T*1、10T*3、5T*4	8 台
2	冲床		2T*2	2 台
3	压头机		5kW*2、10kW*1、 3kW*1	4 台
4	旋转压头机		5.5kW*1、3.5kW*1	2 台
5	调直机		Φ16-60*2、Φ6-16*1	3 台
6	下料机		2.2kW*3、5.5kW*3	6 台
7	激光下料机		3kW*2	2 台
8	超声波清洗线		25.2kW	1 条
9	包 含	清洗槽 1	7*0.8*0.9 m	1 个
10		清洗槽 2	7*0.8*0.9 m	1 个
11		水洗槽 1	7*0.8*0.9 m	1 个
12		水洗槽 2	7*0.8*0.9 m	1 个
13		水洗槽 3	7*0.8*0.9 m	1 个
14		反渗透水槽	2.4*1.2*1.2 m	1 个

序号	设备名称		规格型号	数量（单位）
15		水洗槽 1 槽液 暂存槽	2.4*1.2*1.2 m	1 个
16		回收清洗剂暂 存槽	2.4*1.2*1.2 m	1 个
17	浸拉伸油槽		7*0.7*0.7 m	8 个
18	退火炉		300kW*2	2 台
19	捆扎机		0.5kW*6	6 台
20	不锈钢制管机		-	10 台
21	行吊		2.8T*6	6 台
22	空压机		22kW*3	3 台
23	气罐		1m ³ *6	6 台
24	反渗透过滤机		3kW*1	1 台
25	压滤机		3kW*2	2 台

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目退火工序产生的油雾（颗粒物）执行广东省《大

气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值，产生的有机废气执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值及表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值；非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市新美污水处理厂进水水质的较严值后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理。项目水洗槽回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水水质标准后，清净水回用于水洗槽。定期更换的水洗槽废水、制管机废水交由零散废水处理单位处理。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs 削减 0.00096 吨/年，为 0.00004 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2025 年 7 月 9 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市创宏环保科技有限公司。
