

江门市生态环境局文件

江开环审〔2025〕44号

关于开平市澳优卫浴有限公司年产卫浴配件 380万套迁建项目环境影响报告表的批复

开平市澳优卫浴有限公司：

报来《开平市澳优卫浴有限公司年产卫浴配件 380 万套迁建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市澳优卫浴有限公司原位于开平市水口镇金山东大道58号3座604、104车间，于2020年8月取得《关于开平市澳优卫浴有限公司年产卫浴配件380万套建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2020〕267号），于2021年3月通过竣工环境保护验收。现企业整体搬迁至开平市水口镇兴达路43号5座101车

间，占地面积1196.91平方米，建筑面积1884.51平方米，总投资1000万元，项目代码为2504-440783-04-01-550096，年产卫浴配件380万套。项目不得使用废旧金属作为生产原材料，主要生产设备如下：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	熔炉（电）	功率：45kW	5
2	压铸机	造型效率：0.06t/h	5
3	自动手臂	功率：0.75kW	5
4	钻床	功率：3kW	6
5	车床	功率：1.5kW	1
6	磨床	功率：1.2kW	1
7	铣床	功率：2.2kW	2

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目熔化、压铸工序产生的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中表1金属熔化感应电炉要求排放限值及表A.1无组织排放限值；非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表1排放限值及表3厂区内无组织排放限值；臭气浓度执行《恶

臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准值及表1新扩改建项目厂界二级标准值。厂界无组织排放颗粒物、非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）的第二时段无组织排放监控浓度限值。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及开平市新美污水处理厂进水水质的较严值后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理。项目喷淋废水作为零散废水委托有资质单位处理，冷却水循环使用，均不外排。

（三）使用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，项目污染物排放总量指标为：VOCs新增0.0646吨/年，为0.152吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经

验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2025 年 7 月 28 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，江门市蓝盾环保科技有限公司。
