

江门市生态环境局文件

江江环审〔2025〕130号

关于江门盈杰科技有限公司高端真空保鲜盒全球研发及生产基地迁扩建项目环境影响报告表的批复

江门盈杰科技有限公司：

你公司报来《江门盈杰科技有限公司高端真空保鲜盒全球研发及生产基地迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、江门盈杰科技有限公司原位于江门市江海区礼乐向前村瑞利围内，年产不锈钢包边玻璃盖 1740 吨。企业现拟搬迁至江门市江海区武东地段规划三路东侧，增加产品类型，扩大生产规模，建设年产不锈钢包边玻璃盖 4000 吨、硅胶包边玻璃盖 3700 吨、塑料包边玻璃盖 3000 吨、保鲜盒 3000 吨生产项目。该项目建成

后，原厂址不再保留建设。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目玻璃机加工用水、抛光喷淋用水、清洗机清洗用水循环回用，不外排；除油线的除油槽废液作为危险废物交有资质的单位外运处置，清洗废水经自建废水处理设施处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。生活污水经预处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准和江门高新区综合污水处理厂进水标准的较严者后，排入江门高新区综合污水处理厂。

（二）产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。

项目全面使用低（无）VOCs 含量原辅材料，通过密闭负压 等方式加强对有机废气的收集效果，末端治理选取符合要求的活性炭并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用，建立活性炭管理台

账并如实记录有关信息。项目应严格落实《报告表》中的活性炭更换频次要求。根据《报告表》，项目所使用的水性胶水 VOCs 含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372—2020）表 2 水基型胶粘剂—其他领域 $\leq 50\text{g/L}$ 的限值要求；水性油墨 VOCs 含量符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）表 1 水性油墨-网印油墨 $\leq 30\%$ 的限值要求。

项目外排工艺废气中，总 VOCs 执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 2 排气筒 VOCs 排放限值；非甲烷总烃执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 1 大气污染排放限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 4 大气污染物排放限值的较严者；厂区内无组织排放的有机废气执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织排放限值和《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值的较严者；厂界无组织排放的有机废气执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表 3 无组织排放监控点浓度限值、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 现有和新建企业厂界无组织排放限值；其他工艺废气执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准和无组织排放监控浓度限值。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）

(GB18483-2001)。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。排气筒高度不能达到高出周围 200m 半径范围内最高建筑 5m 以上要求的, 排放速率应按对应限值的 50% 执行。

(三) 严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局, 采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施, 确保营运期噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准的要求。

(四) 按照分类收集和综合利用的原则, 落实固体废物的处置, 防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的, 必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定, 送有资质的单位处理处置, 并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

(五) 制订严格的规章制度, 加强污染防治设施的管理和维护, 减少污染物排放。认真落实各项环境风险防范措施, 保证各类事故性排水得到收集和妥善处理, 不排入外环境。应加强事故应急演练, 防止环境污染事故, 确保环境安全。

(六) 做好施工期的环境保护工作, 落实施工期生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间, 防止噪声扰民, 施工噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 的

要求。施工现场应采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告表》核算，迁扩建后，全厂主要污染物总量控制指标为：VOCs≤0.887 吨/年。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。



公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司
