

江江环审〔2026〕17号

关于广东锦业华科技有限公司年产镍氢电池 1000万只、锂电池3000万只改扩建项目 环境影响报告表的批复

广东锦业华科技有限公司：

你公司报来《广东锦业华科技有限公司年产镍氢电池 1000 万只、锂电池 3000 万只改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等收悉。经审查，现批复如下：

一、广东锦业华科技有限公司位于江门市高新区邦民路 12 号，原生产规模为年产锂离子电池 400 万只、锂聚合物电池 300 万只、镍氢电池 1000 万只。企业现拟在厂区内进行改扩建，调整生产布局并扩大生产规模，建设年产镍氢电池 1000 万只、锂电池 3000 万只生产项目。改扩建完成后，全厂年产镍氢电池 2000 万只、锂电池 3700 万只。

二、根据《报告表》的评价结论，项目按照报告表所列性质、规模、地点进行建设，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，其建设从环境保护角度可行。

三、项目在建设和运营中还应重点做好以下工作：

(一) 应按“清污分流、雨污分流”的原则优化设置厂区给、排水系统。项目设备清洗废水回用于生产，不外排；盥洗和洗衣废水经自建废水处理设施处理达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表 2 间接排放限值和江海污水处理厂进水标准的较严者后，排入江海污水处理厂；锂离子化成前清洗废水达到《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表 2 间接排放限值和江海污水处理厂进水标准的较严者后，排入江海污水处理厂。本项目不新增生活污水。

(二) 产生含挥发性有机物废气的生产活动应当在密闭空间或者设备中进行，生产过程中应采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量，确保项目有组织和厂界无组织废气达标排放。

项目使用低 VOCs 含量原辅材料，通过密闭负压等方式加强对有机废气的收集效果，末端治理选取符合要求的活性炭并保障在低颗粒物、低含水率条件下使用，建立活性炭管理台账并如实记录有关信息，建议至少每季度更换一次活性炭。根据《报告表》，项目所使用的水性油墨 VOCs 含量符合《油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量的限值》(GB38507-2020)表 1 水性油墨-喷墨印刷油墨 $\leq 30\%$ 的限值要求。

项目外排工艺废气执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表 5 新建企业大气污染物排放限值、表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值；喷码工序产生的有机

废气还应执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表1大气污染物排放限值、表A.1厂区内VOCs无组织排放限值和《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/815-2010）表2排气筒VOCs排放限值、表3无组织排放监控点浓度限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局，采用低噪设备和采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保营运期噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

（五）制订并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放。设置足够容积的废水事故应急设施，保证各类事故性排水

得到收集和妥善处理，不排入外环境。应加强事故应急演练，防止环境污染事故，确保环境安全。

（六）做好施工期的环境保护工作，落实施工期生态保护和污染防治措施。合理安排施工时间，防止噪声扰民，施工噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)的要求。施工现场应采取有效的水污染治理措施、防扬尘措施及防水土流失措施，施工扬尘等大气污染物排放应符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值的要求。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、根据《报告表》核算，改扩建后，全厂主要污染物总量控制指标为： $\text{VOCs} \leq 0.16$ 吨/年。

六、项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定落实项目竣工环境保护验收。

江门市生态环境局

2026 年 3 月 4 日

公开方式：主动公开

抄送：江门市泰邦环保有限公司
