

江门市生态环境局文件

江开环审〔2026〕45号

关于开平市赛欧卫浴洁具有限公司扩建项目 环境影响报告表的批复

开平市赛欧卫浴洁具有限公司：

报来《开平市赛欧卫浴洁具有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市赛欧卫浴洁具有限公司位于开平市水口镇水口工业基地J3-2号地块，于2025年3月取得《关于开平市赛欧卫浴洁具有限公司高端水龙头生产建设项目环境影响报告表的批复》（江开环审〔2025〕18号）。现企业投资200万元进行扩建，项目代码为2604-440783-04-05-766735，占地面积、建筑面积不变，年增产卫浴塑料配件400吨，对应增加注塑机，并在原有淋浴套

装、水龙头产品生产工艺新增表面处理工艺，其余生产工艺保持不变。扩建完成后，全厂占地面积4629.39平方米，建筑面积10585.61平方米，年产淋浴套装10万套，水龙头11万套，水暖零配件20万件，卫浴塑料配件400吨。项目不得使用废旧金属和外购的废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备变化如下：

序号	设备名称	型号/规格	设备数量（单位）		
			现有项目	扩建后	变化
1	落砂机	功率：5.5kW	1 台	1 台	0
2	砂芯机	功率：3kW	6 台	6 台	0
3	重力铸造机(配套感应电炉)	600T	1 台	1 台	0
4	螺杆式空压机	功率：30kW	1 台	1 台	0
5	开料机	功率：3kW	5 台	5 台	0
6	数控机床	功率：10kW	60 台	60 台	0
7	弯管机	功率：6kW	2 台	2 台	0
8	CNC	功率：20kW	10 台	10 台	0
9	攻牙机	功率：2kW	8 台	8 台	0
10	激光焊机	功率：6kW	3 台	3 台	0
11	抛光机	功率：6kW	30 台	30 台	0
12	螺杆式空压机	功率：30kW	2 台	2 台	0

序号	设备名称	型号/规格	设备数量（单位）		
			现有项目	扩建后	变化
13	注塑机	120T	5 台	15 台	+10 台
14		250T	0	2 台	+2 台
15		350T	0	2 台	+2 台
16		400T	0	1 台	+1 台
17	混料机	/	1 台	1 台	0
18	塑料破碎机	/	1 台	1 台	0
19	冷却塔	循环水量 20m ³ /h	1 台	3 台	+2 台
20	螺杆式空压机	功率： 30kW	1 台	1 台	0
21	试水机	规格为长 1.0m×宽 0.7m×高 0.6m	6 台	6 台	0
22	盐雾测试机	/	1 台	1 台	0
23	清水槽	尺寸： 0.8m*0.65m*0.4m	0	2 个	+2 个
24	超声波清水槽	尺寸： 0.8m*0.65m*0.4m	0	1 个	+1 个
25	超声波除油槽	尺寸： 0.8m*0.6m*0.58m	0	1 个	+1 个
26	面包炉（电）	尺寸： 1.5m*1m*2m	0	1 个	+1 个

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）本次扩建项目注塑工序产生的非甲烷总烃、丙烯腈、1,3 丁二烯、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 5 特别排放限值，苯乙烯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 5 特别排放限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值两者中的较严值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 排放标准值；投料、破碎工序产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 9 企业边界浓度限值；厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 9 企业边界浓度限值两者中的较严值，甲苯执行合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 修改单）表 9 企业边界浓度限值，臭气浓度、苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 二级新扩改建标准值；厂区内无

组织排放的非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 排放限值。其余废气污染物排放要求按原批复执行。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。全厂生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和开平市新美污水处理厂进水水质标准两者中的较严值后，排入开平市新美污水处理厂进一步处理；除油清洗线废水作为零散废水定期委托有资质的单位处理；除油废液作为危险废物定期委托有资质的单位处理。

（三）选用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施，合理安排工作时间，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准。

（四）项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度，委托有资质的单位处理处置，在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。

三、根据报告表的核算，扩建后全厂污染物排放总量指标为：VOCs 增加 0.3024 吨/年，为 0.4411 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制

度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收，项目须经验收合格后，主体工程才能投入正式生产或使用。

江门市生态环境局

2026 年 7 月 13 日

公开方式：主动公开

抄送：水口镇人民政府，佛山市晟朗环境科学有限公司。
