

线路改造工程量 (供参考，具体以实际勘察结果为准)				
序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
一	二层办公室改造项目：			
(一)	7201室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱. 漏电. 单极
2	6平方主线电线	24. 00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	35. 00	米	
4	4平方电线	19. 00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2. 5平方电线	80. 00	米	绝缘电线 ZRBVV2. 5mm2
6	1. 5平方电线	52. 00	米	绝缘电线 ZRBVV1. 5mm2
8	更换二. 三插. 面板开关	22. 00	只	含面板
9	网插. 电话插	8. 00	只	含面板
10	网插	2. 00	只	
11	空调插	2. 00	只	
(二)	7202室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱. 漏电. 单极
2	6平方主线电线	20. 00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	30. 00	米	
4	4平方电线	25. 00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2. 5平方电线	78. 00	米	绝缘电线 ZRBVV2. 5mm2
6	1. 5平方电线	48. 00	米	绝缘电线 ZRBVV1. 5mm2
8	更换二. 三插. 面板开关	20. 00	只	含面板
9	网插. 电话插	4. 00	只	含面板
10	空调插	1. 00	只	
(三)	7203室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱. 漏电. 单极
2	6平方主线电线	55. 00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	29. 00	米	
4	4平方电线	27. 00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2. 5平方电线	72. 00	米	绝缘电线 ZRBVV2. 5mm2
6	1. 5平方电线	48. 00	米	绝缘电线 ZRBVV1. 5mm2
7	更换二. 三插. 面板开关	18. 00	只	含面板
8	网插. 电话插	3. 00	只	含面板
9	空调插	2. 00	只	
(四)	7205室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱. 漏电. 单极
2	6平方主线电线	33. 00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2

线路改造工程量 (供参考，具体以实际勘察结果为准)				
序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
3	39线槽.	29.00	米	
4	4平方电线	27.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	85.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2
6	1.5平方电线	65.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	15.00	只	含面板
8	网插.电话插	3.00	只	含面板
9	网插	1.00	只	
10	空调插	2.00	只	
(五)	7206室（大会议室）			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极
2	6平方主线电线	30.00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	52.00	米	
4	4平方电线	27.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	102.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2
6	1.5平方电线	115.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	30.00	只	含面板
8	网插.电话插	4.00	只	含面板
9	网插	4.00	只	
10	空调插	2.00	只	
(六)	7207室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极
2	6平方主线电线	55.00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	29.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	75.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2
6	1.5平方电线	52.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	15.00	只	含面板
8	网插.电话插	3.00	只	含面板
9	空调插	2.00	只	
(七)	7208室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极
2	6平方主线电线	23.00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	26.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	75.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2

线路改造工程量 (供参考，具体以实际勘察结果为准)				
序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
6	1.5平方电线	83.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	22.00	只	含面板
8	网插.电话插	6.00	只	含面板
9	空调插	1.00	只	
(八)	7209室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极
2	6平方主线电线	63.00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	52.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	100.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2
6	1.5平方电线	65.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	25.00	只	含面板
8	网插.电话插	7.00	只	含面板
9	空调插	2.00	只	
(九)	7210室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极
2	6平方主线电线	40.00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	30.00	米	
4	4平方电线	25.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	55.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2
6	1.5平方电线	55.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	16.00	只	含面板
8	网插.电话插	2.00	只	含面板
9	网插	1.00	只	
10	空调插	2.00	只	
二	三层监控室改造项目：			
(一)	网络室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极
2	6平方主线电线	25.00	米	绝缘电线 ZRBVV6mm2
3	39线槽.	35.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	绝缘电线 ZRBVV4mm2
5	2.5平方电线	78.00	米	绝缘电线 ZRBVV2.5mm2
6	1.5平方电线	60.00	米	绝缘电线 ZRBVV1.5mm2
7	更换二.三插.面板开关	29.00	只	含面板
8	网插	15.00	只	含面板

线路改造工程量 (供参考，具体以实际勘察结果为准)				
序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
9	空调插	2.00	只	
三	其它项目：			
1	三楼热水器6平方主线电线	20	米	
2	100线槽.	180	米	
3	网线	1200	米	
4	交换机9U机柜	1	个	
本工程保修期为5年。				