线路改造工程量

（供参考，具体以实际勘察结果为准）

序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
一	二层办公室改造项目：			
（一）	7201室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	24.00	米	
3	39线槽.	35.00	米	
4	4平方电线	19.00	米	
5	2.5平方电线	80.00	米	
6	1.5平方电线	52.00	米	
8	更换二.三插.面板开关	22.00	只	含面板
9	网插.电话插	8.00	只	含面板
10	网插	2.00	只	
11	空调插	2.00	只	
（二）	7202室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	20.00	米	
3	39线槽.	30.00	米	
4	4平方电线	25.00	米	
5	2.5平方电线	78.00	米	
6	1.5平方电线	48.00	米	
8	更换二.三插.面板开关	20.00	只	含面板
9	网插.电话插	8.00	只	含面板
10	空调插	1.00	只	
（三）	7203室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	55.00	米	
3	39线槽.	29.00	米	
4	4平方电线	27.00	米	
5	2.5平方电线	72.00	米	
6	1.5平方电线	48.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	18.00	只	含面板
8	网插.电话插	6.00	只	含面板
9	空调插	2.00	只	
（四）	7205室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	33.00	米	

线路改造工程量

（供参考，具体以实际勘察结果为准）

序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
3	39线槽.	29.00	米	
4	4平方电线	27.00	米	
5	2.5平方电线	85.00	米	
6	1.5平方电线	65.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	15.00	只	含面板
8	网插.电话插	6.00	只	含面板
9	网插	1.00	只	
10	空调插	2.00	只	
（五）	7206室（大会议室）			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	30.00	米	
3	39线槽.	52.00	米	
4	4平方电线	27.00	米	
5	2.5平方电线	102.00	米	
6	1.5平方电线	115.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	30.00	只	含面板
8	网插.电话插	8.00	只	含面板
9	网插	4.00	只	
10	空调插	2.00	只	
（六）	7207室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	55.00	米	
3	39线槽.	29.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	
5	2.5平方电线	75.00	米	
6	1.5平方电线	52.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	15.00	只	含面板
8	网插.电话插	6.00	只	含面板
9	空调插	2.00	只	
（七）	7208室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	23.00	米	
3	39线槽.	26.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	
5	2.5平方电线	75.00	米	

线路改造工程量

（供参考，具体以实际勘察结果为准）

序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
6	1.5平方电线	83.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	22.00	只	含面板
8	网插.电话插	12.00	只	含面板
9	空调插	1.00	只	
（八）	7209室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	63.00	米	
3	39线槽.	52.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	
5	2.5平方电线	100.00	米	
6	1.5平方电线	65.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	25.00	只	含面板
8	网插.电话插	14.00	只	含面板
9	空调插	2.00	只	
（九）	7210室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	40.00	米	
3	39线槽.	30.00	米	
4	4平方电线	25.00	米	
5	2.5平方电线	55.00	米	
6	1.5平方电线	55.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	16.00	只	含面板
8	网插.电话插	4.00	只	含面板
9	网插	1.00	只	
10	空调插	2.00	只	
二	三层监控室改造项目：			
（一）	网络室			
1	10-13位电箱	1	套	含电箱.漏电.单极.空开
2	6平方主线电线	25.00	米	
3	39线槽.	35.00	米	
4	4平方电线	38.00	米	
5	2.5平方电线	78.00	米	
6	1.5平方电线	60.00	米	
7	更换二.三插.面板开关	29.00	只	含面板
8	网插	15.00	只	含面板

线路改造工程量

（供参考，具体以实际勘察结果为准）

序号	工程项目名称	数量（供参考）	单位	材料及工艺说明
9	空调插	2.00	只	
三	其它项目：			
1	三楼热水器6平方主线电线	20	米	
2	100线槽.	180	米	
3	网线	1200	米	
4	交换机9U机柜	1	个	
本工程保修期为5年。				