

# 江门市交通运输局文件

江交规建〔2019〕187号

## 江门市交通运输局关于县道 X538 江三线礼乐南冲路段路面大修工程建设方案的批复

市区地方公路养护中心：

《江门市市区地方公路养护中心关于审批县道 X538 江三线礼乐南冲路段路面大修工程建设方案的请示》（江市地养〔2019〕13号）及建设方案设计文件收悉。经研究，现就项目建设方案批复如下：

### 一、总体评价

县道 X538 江三线礼乐南冲路段路面大修工程建设方案基本合理，技术指标的运用适当，达到了方案设计阶段的深度要求。同意县道 X538 江三线礼乐南冲路段路面大修工程建设方案。

## 二、建设规模与技术标准

县道 X538 江三线礼乐南冲路段位于江门市礼乐镇，路线呈南北走向，起点接新乐路，途径南冲，终点位于荣汉大桥桥头处，是连接江门市江海区和新会区之间的一条重要公路。近年来，随着当地经济的发展，交通量迅猛增长，加之经过多年运营使用，路面已出现不同程度的病害，局部路面出现沉陷、裂缝、排水不畅等病害，且大雨及天文大潮天路面容易出现严重积水现象，严重影响了路面服务质量。现拟对该路段进行路面改造工程，利用老路进行水泥混凝土路面加铺。

（一）县道 X538 江三线礼乐南冲路段全长 2.788km，平面指标较好，纵断面指标较好，总体来说平面线性较好。原则同意在不改变原有道路线性的条件下进行路面改造，局部弯道部分适当调整，采用三级公路标准设计，路基宽度 8.5m，断面布置为：1.5m 绿化带+0.75m 土路肩+7.0m 行车道（2×3.5m）+0.75m 土路肩+2.0m 绿化带+2.5m 绿道+0.5m 土路肩。

（二）原则同意行车道路面加铺水泥混凝土、绿道路面加铺沥青混凝土改造方案，路面结构应在充分利用原有路面结构的基础上，结合桥涵、排水等控制因素，科学拟定经济、合理的改造方案。

（三）原则同意桥涵改造方案，下阶段应补充桥涵结构物的详细检测资料，并根据检测结果确定利用、加固修复方案。

(四) 原则同意平交改造方案。

### 三、投资估算

本工程投资估算造价为 1593.30 万元，其中建筑安装工程费 1033.15 万元，平均每公里造价 571.48 万元，所需资金由地方政府自筹。下阶段需认真完善设计方案，严格控制造价。

四、项目勘察、设计、施工、监理等招标工作严格按照《招标核准意见》和国家有关招标投标法执行。



公开方式：主动公开

---

江门市交通运输局办公室

2019年3月20日印发

---